https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 3.501.3-185.03

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА С ГОФРОМ 150х50 мм ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Выпуск 1-1

Элементы заводского изготовления. Технические условия. Рабочие чертежи

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 3.501.3-185.03

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА С ГОФРОМ 150х50 мм ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Выпуск 1-1

Элементы заводского изготовления. Технические условия. Рабочие чертежи

Согласовано:

Гл.спец.ОТП Шульман

Разработаны
ОАО "Трансмост"

Главный инженер — В.А. Паршин

Начальник отдела типового проектирования — К.Ю. Чернов

Главный инженер проекта — Б.Г. Коен

Утверждены ОАО "Алексинстройконструкция"
Письмо от 02.08.2005г. № 423/09

Введены в действие
ОАО "Трансмост" с 01.01.2006г
Приказ от 01.09.2005г. № 38/Т

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.501.3-185.03.1-1-ТО	Техническое описание	5
3.501.3-185.03.1-1-ТУ	Технические условия	10
3.501.3-185.03.1-1-01	Лист ЛМГ34.000.25	48
-02	Элемент ЛМГ34.010.25	49
-03	Лист ЛМГ36.000.30 ... ЛМГ36.000.70	50
-04	Элемент ЛМГ36.015.30 ... ЛМГ36.015.60	51
-05	Элемент ЛМГ36.020.30 ... ЛМГ36.020.70	52
-06	Элемент ЛМГ36.025.30 ... ЛМГ36.025.70	53
-07	Элемент ЛМГ36.030.30 ... ЛМГ36.030.70	54
-08	Элемент ЛМГ36.035.30 ... ЛМГ36.035.70	55
-09	Элемент ЛМГ36.040.30 ... ЛМГ36.040.70	56
-10	Элемент ЛМГ36.045.30 ... ЛМГ36.045.70	57
-11	Элемент ЛМГ36.050.30 ... ЛМГ36.050.70	58
-12	Элемент ЛМГ36.055.30 ... ЛМГ36.055.70	59
-13	Элемент ЛМГ36.060.30 ... ЛМГ36.060.70	60
-14	Элемент ЛМГ36.065.35 ... ЛМГ36.065.70	61
-15	Элемент ЛМГ36.070.40 ... ЛМГ36.070.70	62

Согласовано:
Гл.спец.ОТП Шульман

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Нач. отд.		Чернов			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.501.3-185.03.1-1-16	Элемент ЛМГ36.075.45 ... ЛМГ36.075.70	63
-17	Элемент ЛМГ36.080.50 ... ЛМГ36.080.70	64
-18	Лист ЛМГ39.000.30 ... ЛМГ39.000.70	65
-19	Элемент ЛМГ39.030.30 ... ЛМГ39.030.70	66
-20	Элемент ЛМГ39.045.30 ... ЛМГ39.045.70	67
-21	Элемент ЛМГ39.060.30 ... ЛМГ39.060.70	68
-22	Элемент ЛМГ39.075.45 ... ЛМГ39.075.70	69
-23	Лист ЛМГП33.000.30 ... ЛМГП33.000.70; ЛМГПн33.000.30 ... ЛМГПн33.000.70	70
-24	Элемент ЛМГП33.025.30 ... ЛМГП33.025.70; ЛМГПн33.025.30 ... ЛМГПн33.025.70	71
-25	Элемент ЛМГП33.030.30 ... ЛМГП33.030.70; ЛМГПн33.030.30 ... ЛМГПн33.030.70	72
-26	Элемент ЛМГП33.035.30 ... ЛМГП33.035.70; ЛМГПн33.035.30 ... ЛМГПн33.035.70	73
-27	Элемент ЛМГП33.040.30 ... ЛМГП33.040.70; ЛМГПн33.040.30 ... ЛМГПн33.040.70	74
-28	Элемент ЛМГП33.045.30 ... ЛМГП33.045.70; ЛМГПн.45.30 ... ЛМГПн.45.70	75
-29	Элемент ЛМГП33.050.30 ... ЛМГП33.050.70; ЛМГПн33.050.30 ... ЛМГПн33.050.70	76
-30	Элемент ЛМГП33.055.30 ... ЛМГП33.055.70; ЛМГПн33.055.30 ... ЛМГПн33.055.70	77
-31	Элемент ЛМГП33.060.30 ... ЛМГП33.060.70; ЛМГПн33.060.30 ... ЛМГПн33.060.70	78
-32	Элемент ЛМГП33.065.35 ... ЛМГП33.065.70; ЛМГПн33.065.35 ... ЛМГПн33.065.70	79
-33	Элемент ЛМГП33.070.40 ... ЛМГП33.070.70; ЛМГПн33.070.40 ... ЛМГПн33.070.70	80

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТРАНСМОСТ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	3.501.3-185.03.1-1	Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.501.3-185.03.1-1-34	Элемент ЛМГП33.075.45 ... ЛМГП33.075.70; ЛМГПн33.075.45 ... ЛМГПн33.075.70	81
-35	Элемент ЛМГП33.080.50 ... ЛМГП33.080.70; ЛМГПн33.080.50 ... ЛМГПн33.080.70	82
-36	Лист ЛМГЛ33.000.30 ... ЛМГЛ33.000.70; ЛМГЛн33.000.30 ... ЛМГЛн33.000.70	83
-37	Элемент ЛМГЛ33.025.30 ... ЛМГЛ33.025.70; ЛМГЛн33.025.30 ... ЛМГЛн33.025.70	84
-38	Элемент ЛМГЛ33.030.30 ... ЛМГЛ33.030.70; ЛМГЛн33.030.30 ... ЛМГЛн33.030.70	85
-39	Элемент ЛМГЛ33.035.30 ... ЛМГЛ33.035.70; ЛМГЛн33.035.30 ... ЛМГЛн33.035.70	86
-40	Элемент ЛМГЛ33.040.30 ... ЛМГЛ33.040.70; ЛМГЛн33.040.30 ... ЛМГЛн33.040.70	87
-41	Элемент ЛМГЛ33.045.30 ... ЛМГЛ33.045.70; ЛМГЛн33.045.30 ... ЛМГЛн33.045.70	88
-42	Элемент ЛМГЛ33.050.30 ... ЛМГЛ33.050.70; ЛМГЛн33.050.30 ... ЛМГЛн33.050.70	89
-43	Элемент ЛМГЛ33.055.30 ... ЛМГЛ33.055.70; ЛМГЛн33.055.30 ... ЛМГЛн33.055.70	90
-44	Элемент ЛМГЛ33.060.30 ... ЛМГЛ33.060.70; ЛМГЛн33.060.30 ... ЛМГЛн33.060.70	91
-45	Элемент ЛМГЛ33.065.35 ... ЛМГЛ33.065.70; ЛМГЛн33.065.35 ... ЛМГЛн33.065.70	92
-46	Элемент ЛМГЛ33.070.40 ... ЛМГЛ33.070.70; ЛМГЛн33.070.40 ... ЛМГЛн33.070.70	93
-47	Элемент ЛМГЛ33.075.45 ... ЛМГЛ33.075.70; ЛМГЛн33.075.45 ... ЛМГЛн33.075.70	94
-48	Элемент ЛМГЛ33.080.50 ... ЛМГЛ33.080.70; ЛМГЛн33.080.50 ... ЛМГЛн33.080.70	95
-49	Болт М20-6g	96
-50	Гайка М20-6Н	97

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1

Лист 3

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Типовые конструкции серии 3.501.3-185.03 "Конструкции из гофрированного металла с гофром 150х50 мм для железных и автомобильных дорог" разработаны на основании задания, выданного ОАО "Алексинстройконструкция".

Серия состоит из двух выпусков:

Выпуск 0-1 - Конструкции круглого очертания. Материалы для проектирования;

Выпуск 1-1 - Элементы заводского изготовления. Технические условия. Рабочие чертежи

В настоящей документации представлен выпуск 1-1.

В выпуске разработаны конструкции элементов из гофрированного металла толщиной 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 и 7,0 мм для круглых труб отверстием (диаметром) 1,0 - 8,0 м с шагом 0,5 м для железных и автомобильных дорог.

Расчетные временные подвижные нагрузки приняты:

для труб под железную дорогу - С14,

для труб под автомобильную дорогу - НК-80.

Разработка выпуска производилась с учетом требований следующих нормативных документов:

СНиП 32-01-95 - Железные дороги колеи 1520 мм;

СТН Ц-01-95 - Железные дороги колеи 1520 мм;

СНиП 2.05.02-85* - Автомобильные дороги;

СНиП 2.05.03-84* - Мосты и трубы. (нормы проектирования);

СНиП 3.06.04-91 - Мосты и трубы. (правила производства работ);

ВСН 176-78 - Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб. (Минтранстрой СССР, МПС СССР).

1 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ

1.1 Материал элементов гофрированных труб обычного исполнения , сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше, принимается из сталей марок 15 или 20 по ГОСТ 1050-88, труб северного исполнения , сооружаемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40°С , - из сталей марок 09Г2 или 09Г2Д по ГОСТ 19281-89.

1.2 Элементы крепления, используемые для продольных и поперечных стыков элементов, приведены в настоящей документации.

ЗАВОД ЖБИ

Согласовано: Гл.спец.ОТП Шульман

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	3.501.3-185.03.1-1-ТО		
Нач. пр. гр.		Чупарнова				Техническое описание	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Коен Б.					Р	1	5
Нач. отд.		Чернов					ТРАНСМОСТ		
Н. контр.		Фоменок							

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1.3 Для труб обычного исполнения болты следует изготавливать из сталей марок 20, 30 или 35 по ГОСТ 1050-88, для труб северного исполнения - из сталей марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-71 или марки 20Г2Р по ТУ 0950-07528247-4-97.

1.4 Гайки изготавливаются из сталей марок 20, 30 или 35 по ГОСТ 1050-88.

1.5 Класс прочности болтов назначается по ГОСТ 1759.4-87, гаек - по ГОСТ 1759.5-87.

1.6 Размеры невальцованного гофрированного листа (заготовки) приняты равными 1140х1188; 1140х1712 и 1140х2498 мм.

1.7 Основная антикоррозионная защита элементов труб - цинковое покрытие толщиной не менее 80 мкм, наносимое методом горячего цинкования с использованием цинка марки Ц3 по ГОСТ 3640-94; покрытие крепежных элементов толщиной 16-30 мкм наносится гальваническим методом по ГОСТ 9.301-86 или термодиффузным методом по ГОСТ Р 51163-98. Возможно применение других прогрессивных методов покрытия по согласованию с ОАО "Трансмост".

1.8 Для дополнительного антикоррозионного покрытия элементов металлических гофрированных труб при заводском изготовлении должны применяться материалы на основе эпоксидных смол, полиуретана или на основе битума.

Технология нанесения дополнительного антикоррозионного покрытия, состав и свойства материалов должны приниматься по соответствующим ТУ и регламентам по их нанесению.

2 КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

2.1 Элементы труб изготавливаются из плоского гофрированного листа.

2.2 Угол вальцовки листа принимается в зависимости от диаметра и количества элементов в сечении трубы.

Диаметр трубы, м	Кол. элементов	Угол вальцовки
1,0	3	120°
1,5	3	120°
2,0	4	90°
2,5	5	72°
3,0	6	60°
3,0	4	90°
3,5	7	51,43°
4,0	8	45°

Продолжение таблицы

Диаметр трубы, м	Кол. элементов	Угол вальцовки
4,5	9	40°
4,5	6	60°
5,0	10	36°
5,5	11	32,73°
6,0	12	30°
6,0	8	45°
6,5	13	27,69°

Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

ТРАНСМОСТ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	3.501.3-185.03.1-1-ТО	Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Продолжение таблицы

Диаметр трубы, м	Кол. элементов	Угол вальцовки
7,0	14	25,71°
7,5	15	24°

Продолжение таблицы

Диаметр трубы, м	Кол. элементов	Угол вальцовки
7,5	10	36°
8,0	16	22,5°

2.3 Вальцовка листов производится таким образом, чтобы выпуклости крайних гофров были обращены наружу элемента.

2.4 Отверстия под болты продольного стыка (вдоль короткой кромки листа) приняты диаметром 24 мм.

Отверстия под болты поперечного стыка (вдоль длинной кромки листа) располагаются в один ряд по крайнему гребню гофра и приняты овальной формы размером 30х24 мм, с расположением большей стороны вдоль кромки элемента.

2.5 Болты для поперечных и продольных стыков элементов после оцинковки должны соответствовать требованиям ГОСТ 7798-70, а гайки - ГОСТ 5915-70.

2.6 Длина болтов назначается, исходя из количества и толщины соединяемых листов.

3 МАРКИРОВКА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Металлические элементы труб обозначаются марками, состоящими из трех групп, буквы и цифры которых означают:

- буквы и цифра первой группы - сокращенное название элемента и номер элемента;
- цифры второй группы - отверстие трубы в дециметрах;
- цифры третьей группы - толщину элемента в десятых долях мм.

Пример условного обозначения (марки) элемента: лист металлический гофрированный из металлопроката толщиной 4,0 мм для трубы диаметром 2,5 м

- "ЛМГ36.025.40".

Для элементов оголовочной части труб Тип 2 и 2а в первую группу добавляется индекс, обозначающий сторонность (левый - "Л", правый - "П"), и индекс "н", обозначающий принадлежность к противоположному оголовку.

Например: марка элемента толщиной листа 3,5 мм оголовочной части трубы (левый) диаметром 2,5 м - "ЛМГЛ 33.025.35".

Для противоположного оголовка - "ЛМГЛн33.025.35".

Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М" - "ЛМГ36.025.40М"

3.2 Область применения труб по высоте насыпи приведена в выпуске 0-1 "Материалы для проектирования" в таблице 7 - для труб под железную дорогу и в таблице 3 - для труб под автомобильную дорогу.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-ТО

Лист 3

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

4 ПРИЕМКА И КОНТРОЛЬ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.1 Отклонения действительных размеров изготовленных элементов от проектных не должны превышать величин, приведенных в действующих ТУ, разработанных заводом-изготовителем на основе технических условий, представленных в настоящем выпуске.

4.2 Правильность размещения отверстий и размеров элементов определяется контрольной сборкой труб, выполняемой на заводе в обязательном порядке.

4.3 Контроль качества изготовления элементов, а также складирование и транспортирование элементов должны производиться в соответствии с "Инструкцией по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб" (ВСН 176-78).

4.4 Все изготовленные элементы должны иметь два клейма: клеймо приемки элемента органами технического контроля завода-изготовителя (клеймо ОТК) и клеймо правильной сборки конструкции. Места расположения клейм строго фиксированы и не могут быть изменены (см. рис.1).

Клеймо ОТК ставится на внутренней стороне элемента возле отверстия продольного стыка, расположенного во втором ряду на первой выпуклости гофра, вблизи края элемента.

Клеймо правильной сборки трубы ставится на наружной стороне элемента вблизи отверстия продольного стыка, расположенного во втором ряду на второй выпуклости гофра вблизи другого края элемента.

Клеймо ОТК должно содержать марку элемента в соответствии с настоящим выпуском. Клеймо правильной сборки представляет собой круг диаметром 30 мм.

Клейма наносятся несмываемой краской или другими методами, обеспечивающими сохранность маркировки до сдачи конструкции в эксплуатацию после монтажа.

На элементах с дополнительным антикоррозионным покрытием клеймение производится после нанесения дополнительного покрытия. Элементы, в которых клейма расположены с отступлением от требований проекта, должны отбраковываться.

Неправильно поставленное клеймо должно быть убрано и восстановлено в предусмотренном проектом месте.

Зачеркивать неправильно поставленное клеймо не допускается.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Рис. 1

5 ОХРАНА ТРУДА

5.1 Изготовление элементов металлических гофрированных водопропускных труб должно производиться с соблюдением требований по безопасному ведению работ, изложенных в СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.".

5.2 Учитывая, что изготовление элементов труб связано с механической обработкой металла, нанесением основного и дополнительного защитных антикоррозионнных покрытий, в проекте технологии изготовления элементов должны разрабатываться разделы охраны труда и охраны окружающей среды, учитывающие местные условия завода-изготовителя.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ОАО "Алексинстройконструкция"

ОКП 52 6400

УДК
Группа Ж34

Утверждаю
Генеральный директор ОАО
"Алексинстройконструкция"
А.В. Шуляков

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫХ И ПРОГРЕССИВНЫХ ОЧЕРТАНИЙ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА

Технические условия

ТУ 5264 – 001 – 01375096 – 2005

Срок действия ТУ без ограничения

Главный инженер
В.Н. Лаконцев

Начальник ПТС
Д.В. Баскаков

020/005690

Алексин
2005 г.

11 января 2006 г.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Настоящие технические условия распространяются на элементы конструкций круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного металла, предназначенные для сборки инженерных конструкций и искусственных дорожных сооружений по типовым и индивидуальным проектам.

Настоящие технические условия распространяются на элементы металлических гофрированных конструкций, далее МГК, без дополнительного антикоррозионного покрытия.

Элементы обозначаются марками ЛМГХХ.БВ.ДЕЖ..ЗИ, буквы и цифры которых обозначают:

- ЛМГ – сокращенное название элемента (лист металлический гофрированный)
- ХХ – маркировка элемента, определяющая его форму:

Для элементов оголовочной части (кососрезанных элементов МГК указывается индекс, обозначающий сторонность ("П" - правый, "Л" - левый) и, для элементов с гофром 150х50 мм, индекс "н", обозначающий принадлежность к противоположному оголовку.

У3 – элемент узкий (3 – количество полных волн гофра);
У4 – элемент узкий (4 – количество полных волн гофра);
Д1 – элемент с дополнительными отверстиями в одном ряду;
Д2 – элемент с дополнительными отверстиями в двух рядах;
отсутствие обозначения – элемент прямоугольной (стандартной) формы.

- Б – маркировка элемента в зависимости от параметров гофра и полезной ширины листа, обозначается цифрами:

1 – гофр высотой 32,5 мм, шагом 130 мм с полезной шириной листа 1170 мм;
2 – гофр высотой 32,5 мм, шагом 130 мм с полезной шириной листа 910 мм;
3 – гофр высотой 50 мм, шагом 150 мм с полезной шириной листа 1050 мм;

- В – маркировка элемента, указывающая количество шагов по отверстиям поперечного стыка от 1 до 8 для гофра 130х32,5 с шагом по отверстиям поперечного стыка 200 мм и от 1 до 9 для гофра 150х50 с шагом по отверстиям поперечного стыка 262 мм.
- ДЕЖ – условный диаметр гибки элемента МГК в дециметрах;
- ЗИ – толщина элемента в десятых долях миллиметра.

Для элементов северного исполнения в маркировку добавляется индекс "М".

Пример условного обозначения элемента:

– ЛМГ 36.015.30 – элемент полезной шириной 1050мм с гофром 150х50 мм, имеющий 6 шагов по 262 мм, условным диаметром гибки Ду 1,5 м, толщина металла 3,0 мм.

– ЛМГ 36.015.30 М – элемент полезной шириной 1050мм с гофром 150х50 мм, имеющий 6 шагов по 262 мм, условным диаметром гибки Ду 1,5 м, толщина металла 3,0 мм, северного исполнения.

– ЛМГП 33.025.45 – кососрезанный элемент правый с гофром 150х50, условный диаметр гибки Ду 2,5м, толщина металла 4,5 мм.

для элемента противоположного оголовка:

– ЛМГПн 33.025.45 – кососрезанный элемент правый с гофром 150х50, условный диаметр гибки Ду 2,5м, толщина металла 4,5 мм.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баскаков		
Пров.		Лаконцев		
Н.контр.				
Утв.		Шуляков		

5264-001-01375096-2005

Элементы конструкций круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного металла. Технические условия

Лит.	Лист	Листов
	2	49

ОАО "Алексинстройконструкция"

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

В комплект элементов для МГК по требованию заказчика могут входить окаймляющие уголки, обозначаемые – У ХВ. ДЕ, где:
У – окаймляющий уголок;
Х – указывает на шаг по отверстиям : 1 – 200 мм
2 – 262 мм
В – маркировка элемента, указывающая количество шагов по отверстиям.
ДЕ - условный диаметр отверстия МГК в дециметрах.

Например:
У 15.15 - окаймляющий уголок, имеющий 5 шагов по отверстиям 200 мм, условным диаметром гибки Ду 1,5м;
У 27.00 - окаймляющий уголок с 7 шагами по отверстиям 262 мм, условным диаметром гибки Ду 0 м.

Пример заказа:
комплект элементов МГК
– элементы ЛМГ 25.015.25 – ... шт;
– окаймляющий уголок У 18.15 – ... шт;
– болт сф. М16-6g×35.88.09.16 – ... кг;
– гайка сф. М16-6Н.8.09.16 – ... кг.

комплект элементов МГК
– элементы ЛМГ 36.025.45 – ... шт;
– элементы ЛМГПн 33.025.45 – ... шт;
– болт М20-6g×60.88.09.16 – ... кг;
– гайка М20-6Н.8.09.16 – ... кг;
– шайба R24.09.16 – ... кг.

Примечание: в обозначении болтов, гаек и шайб:
09 - покрытие цинковое;
16 - толщина покрытия в мкм.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 3

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики.

1.1.1 Комплект элементов металлических гофрированных конструкций (МГК) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта документации согласно типовым или индивидуальным проектам МГК.

1.1.2 Комплект элементов МГК состоит из элементов ЛМГ – гофрированных листов, соединяемых в секции продольными (вдоль оси МГК) и поперечными (поперек оси МГК) стыками внахлестку при помощи болтового (шпилечного) соединения и (при необходимости) окаймляющих конструкций (уголков и т.д.).

1.1.3 Основные размеры элементов ЛМГ в мм:

гофр 130х32,5:

- толщина металла 2,5; 3,0; 4,0 мм;
- полезная длина элемента 200*n, где n = 1.2,3,...,8.
- полезная ширина элемента 910 или 1170 мм

гофр 150х50:

- толщина металла 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 мм;
- полезная длина элемента 262*n, где n = 1.2,3,...,9.
- полезная ширина элемента 1050 мм

1.1.4 Технологические операции изготовления элементов МГК:

Технологические операции	Гофр 130х32,5 мм	Гофр 150х50 мм	Оборудование, оснастка
Прокатка профиля	+(-)*	-	Прокатный стан
Отрезка заготовок	+(+)	+	Ножницы гильотинные
Гофрирование	-(+)	+	Гофрирующий штамп
Калибровка	-(+)	+	Калибровочная машина
Пробивка отверстий	+(+)	+	Перфорирующий штамп
Подгибка	+(-)	-	Гибочное оборудование
Гибка	+(+)	+	Гибочное оборудование
Химическая подготовка поверхности под цинкование	+(+)	+	Линия подготовки подготовки поверхности элементов МГК под цинкование
Горячее цинкование	+(+)	+	Печь-ванна горячего цинкования

* - ( ) операции получения элементов с гофром 130х32,5 из гладкого листа с помощью гофрирующего штампа.

1.1.5 Размеры и масса элементов должны соответствовать указанным на чертежах Приложения 2.

1.1.6 Размеры и радиусы гибки элементов ЛМГ, кососрезанных элементов и окаймляющих уголков, используемых для сборки МГК по типовым проектам серии 3.501.3-183.01, 3.501.3-185.03 (разработчик ОАО "Трансмост"), должны соответствовать приведенным в проектах 3.501.3-183.01 выпуск 1 «Изделия

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

заводского изготовления. Рабочие чертежи», 3.501.3-185.03 выпуск 1-1 «Элементы заводского изготовления. Технические условия. Рабочие чертежи» и требованиям настоящих ТУ; параметры элементов МГК, используемых для конструкций, собираемых по индивидуальным проектам должны соответствовать чертежам заказчика и требованиям настоящих ТУ.

1.1.7 Элементы ЛМГ собираются между собой с помощью:

– шпилек по ГОСТ 22042-76 (черт.20, 21 Приложения 2), гаек по ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 15521-70 со сферическими шайбами (черт.24, 25 Приложения 2);

– сферических болтов и сферических гаек (черт.18,19, 22, 23 Приложения 2)

– сферических болтов (черт.18, 22 Приложения 2), гаек по ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 15521-70 со сферическими шайбами (черт.24, 25 Приложения 2)

– болтов по ГОСТ 7798-70 или ГОСТ 7796-70, сферических шайб и сферических гаек (черт.19, 23, 24, 25 Приложения 2)

– болтов по ГОСТ 7798-70 или ГОСТ 7796-70, гаек по ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 15521-70 и сферических шайб (черт.24, 25 Приложения 2).

Гайки по ГОСТ 15521-70, болты по ГОСТ 7796-70, а также соединение на шпильках применяются строго по требованию индивидуальных проектов - требованию заказчика.

1.1.8 Точность изготовления.

1.1.8.1 Точность изготовления элементов МГК обеспечивается технологическим процессом.

1.1.8.2 Цинковое покрытие крепежных изделий не должно препятствовать их свинчиванию вручную; при отсутствии специальных требований в комплект элементов МГК входят крепежные изделия с полем допуска под покрытие:

- для гофра 130 х 32,5 мм:

болты (шпильки) с резьбой М16 и полем допуска 6g;
гайки с резьбой М16 и полем допуска 6Н;

- для гофра 150 х 50 мм:

болты с резьбой М20х60 (шпильки М20) и полем допуска 6g;
гайки с резьбой М20 и полем допуска 6Н.

1.1.8.3 Отклонение фактических размеров перфорированных невальцованных элементов от номинальных не должны превышать величин, указанных на чертежах Приложения 2.

1.1.8.4 Отклонения радиуса кривизны элементов после вальцовки не должно превышать ±10 мм и препятствовать собираемости МГК.

1.1.8.5 *Безотказность сборки МГК обеспечивается взаимозаменяемостью элементов и* надежным совпадением монтажных отверстий в стыках конструкции. Правильность размещения отверстий и размеров элементов определяется контрольной сборкой секций МГК, выполняемой на заводе в обязательном порядке по НТД утвержденной в установленном порядке.

1.1.8.6 Отрицательное отклонение толщины цинкового покрытия элементов от установленного номинала (80 мкм) для элементов ЛМГ и окаймляющих конструкций не допускается, *порядок измерения толщины покрытия - п 3.6.5 настоящего ТУ.*

1.1.8.7 Овальность отверстий после вальцовки должна быть в пределах допусков, указанных на чертежах Приложения 2.

1.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям.

1.2.1 Материал элементов ЛМГ для металлических конструкций, сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше (обычные условия), а также с температурой ниже минус 40°С (северные условия) принимается из сталей марок 09Г2 или 09Г2Д класса прочности 295 по ГОСТ 19281-89, ГОСТ 17066-94. В зависимости от расчетной температуры в зоне строительства стали 09Г2 или 09Г2Д по ГОСТ 19281-89 могут поставляться 4, 5, 6 или 7 категории. Допускается

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

изготовление элементов ЛМГ для металлических конструкций, сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше (обычные условия) из стали 15 или стали 20 по ГОСТ 1050-88.

Допускается при соответствующем обосновании и согласовании в установленном порядке применение сталей других марок.

1.2.2 Материал болтов и шпилек для металлических конструкций, сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше (обычные условия), а также с температурой ниже минус 40°С (северные условия) принимается из сталей марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-71 или 20Г2Р по ТУ 0950-07528247-4-97. Допускается изготовление болтов и шпилек для металлических конструкций, сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше (обычные условия) из стали 20, 30, 35 по ГОСТ 1050-88.

1.2.3 Гайки и шайбы изготавливаются из сталей марок 20, 30 или 35 по ГОСТ 1050-88, независимо от расчетной температуры в зоне строительства. Допускается изготовление шайб из стали 09Г2 ГОСТ 19281-89.

1.2.4 Класс прочности болтов и шпилек – 8.8 по ГОСТ 1759.4-87, гаек – 8 по ГОСТ 1759.5-87. Допускается, по требованию индивидуальных проектов, применять для сборки МГК болты и гайки других классов прочности.

1.2.5 Окаймляющий уголок, входящий в комплект элементов МГК с гофром 130х32.5, изготавливают из уголка стального горячекатаного равнополочного 45х45х4 или 45х45х5 по ГОСТ 8509-93. Материал окаймляющих уголков – сталь без ограничения марки. По требованию индивидуальных проектов МГК, включая проекты на МГК с гофром 150х50 мм, допускается изготовление окаймляющих конструкций других типоразмеров.

1.2.6 Основная антикоррозионная защита элементов ЛМГ и окаймляющих конструкций – цинковое покрытие, наносимое методом горячего цинкования после их механической обработки с использованием цинка марки Ц3 или выше по ГОСТ 3640-94. Качество цинкового покрытия должно отвечать требованиям п. 3.6 настоящих ТУ.

Покрытие крепежных элементов толщиной 16 – 30 мкм наносится гальваническим методом по ГОСТ 9.301-86 или термодиффузионным методом по ГОСТ Р 51163-98. Материал анодов – цинк марки Ц1, Ц0 или выше по ГОСТ 3640-94.

Для элементов МГК, используемых при изготовлении конструкций по типовым проектам серии 3.501.3-183.01, 3.501.3-185-03 (разработчик ОАО "Трансмост"), возможно применение других прогрессивных методов покрытия по согласованию с ОАО "Трансмост" и заказчиком; для элементов, используемых при сборке конструкций МГК по индивидуальным проектам использование других покрытий допускается по согласованию с заказчиком.

1.2.7 Для дополнительного антикоррозионного покрытия элементов МГК при заводском изготовлении должны применяться материалы на основе эпоксидных смол, полиуретана или на основе битума. Допускается по согласованию с заказчиком и авторами проекта применение других прогрессивных материалов дополнительных антикоррозионных покрытий.

Технология нанесения дополнительного антикоррозионного покрытия, состав и свойства материалов должны приниматься по соответствующим ТУ и регламентам по их нанесению.

1.3 Комплектность.

1.3.1 В комплект поставки входят:

- элементы ЛМГ в пакетах;
- окаймляющие конструкции в пачках;
- элементы крепления в таре.

1.3.2 Потребное количество элементов ЛМГ, окаймляющих уголков и элементов

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

крепления для сборки МГК определяется договором поставки.

1.3.3 Элементы одной и той же марки комплектуют между собой в пакеты массой 0,5 – 2,0 тонны.

1.3.4 Крепежные детали – болты, гайки, шпильки и шайбы после цинкования и приемки ОТК комплектуют по типоразмерам и укладывают в плотные ящики типа II-1; II-2; III-1; III-2 по ГОСТ 2991-85, №4(№4а), №12 ГОСТ 18617-83 или другую тару, обеспечивающую сохранность крепежных деталей. Размеры ящиков устанавливаются в соответствии с ГОСТ 21140-88. Масса ящика не должна превышать 500 кг. В случае отгрузки крепежных деталей в ящиках типа II-1; II-2; III-1 по ГОСТ 2991-85, №4 (№4а) ГОСТ 18617-83 или другой тары, с размерами не превышающими 500 мм, ящики устанавливаются на плоские поддоны по ГОСТ 9078 – 84.

1.3.5 Формирование грузовых мест в транспортные пакеты производится в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, а также технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.4 Маркировка

1.4.1 Все изготовленные элементы должны иметь два клейма:

- клеймо приемки элемента органами технического контроля - клеймо ОТК (клеймом ОТК является марка элемента);
- клеймо правильной сборки конструкции.

Клеймо ОТК наносится на внутренней стороне элемента возле отверстия продольного стыка, расположенного во втором ряду на первой выпуклости гофра, вблизи края элемента (черт.1 Приложения 2).

Клеймо правильной сборки представляет собой черный круг диаметром 30 мм и наносится на наружной стороне элемента вблизи отверстия продольного стыка, расположенного во втором ряду на второй выпуклости гофра вблизи другого края элемента.

Клейма наносятся несмываемой краской или другими методами, обеспечивающими сохранность маркировки до сдачи конструкции в эксплуатацию после монтажа.

На элементах с дополнительным антикоррозийным покрытием покрытием клеймение производится после нанесения дополнительного покрытия. Элементы, в которых клейма расположены с отступлениями от требованиим настоящих ТУ, должны отбраковываться. Неправильно проставленное клеймо должно быть убрано и восстановлено в положенном месте. Зачеркивать неправильно поставленное клеймо не допускается.

1.4.2 Тара с крепежными изделиями должна иметь маркировку. Для маркирования следует применять ярлыки. Допускаются другие способы маркирования (штампы, бирки и трафареты).

Маркировка должна находиться на наружной стороне тары и должна быть видна при складировании. Маркировка должна быть прочной и разборчивой.

В содержание маркировки должны входить следующие данные:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение крепежного изделия;
- обозначение стандарта на крепежное изделие;
- масса нетто, кг или количество изделий в штуках;
- номер партии;
- знак ОТК.

1.4.3 Транспортная маркировка грузовых мест производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 и должна обеспечивать сохранность надписи до грузополучателя.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды.

2.1 Требования безопасности при обращении с тарой по ГОСТ 12.3.010-82.

2.2 Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009-76.

2.3 При сборке секций МГК следует руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции ВСН 176-78 и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке.

2.4 Требования радиационной безопасности по СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

ЗАВОДА ЖБИ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 8

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3 Правила приемки

3.1 Всё сырьё и материалы, используемые в производстве элементов МГК, должны подвергаться входному контролю. Входной контроль должен производиться в соответствии с ГОСТ 24297-87. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и протоколах разрешения.

3.2 Приемку продукции следует осуществлять путем проведения пооперационного, приемочного контроля и контрольной сборки секций МГК, выполняемой на заводе изготовителе в обязательном порядке перед серийным выпуском элементов каждого типоразмера при механической обработке элементов МГК в соответствии с НТД, утвержденной в установленном порядке. Пооперационный контроль элементов МГК производится в соответствии с утвержденным в установленном порядке технологическим процессом.

3.3 Входной контроль качества листового проката в зависимости от типоразмеров проводят по ГОСТ 19281-89, ГОСТ 17066-94, профилей стальных гнутых листовых волнистых ТУ У14-2-1241-2000.

Входной контроль качества углового равнополочного проката производится по ГОСТ 8509-93.

3.4 Входной контроль крепежных изделий (болт, гайка, шпилька) должен проводится в соответствии с ГОСТ 17769-83 включает проверку: массы ящика, типа крепежных изделий, класса прочности и номера стандарта, соответствие маркировки на ящиках и сопроводительных документах маркировке на изделиях, проверки на свинчиваемость болта и гайки, а также контроль внешнего вида.

Правила приемки крепежных изделий определяются по соглашению между заказчиком и поставщиком при заказе.

3.5 При входном контроле химикатов, чушек цинка, свинца, сплава ЦАМ и цинковых анодов проверяют: целостность заводской упаковки, наличие на упаковках маркировочных ярлыков, суммарную массу всех упаковок каждого из химикатов, маркировку и массу цинковых анодов, чушек цинка, сплава ЦАМ и свинца, соответствие маркировки на упаковках и изделиях сопроводительным документам.

Каждая партия химических веществ, поступающих на предприятие, должна быть снабжена документом, удостоверяющим их качество (паспортом, сертификатом).

В случае нарушения упаковки или отсутствия на упаковке маркировочного ярлыка, а также если маркировочный ярлык на упаковке нарушен настолько, что не представляется возможным его расшифровать, упаковка отбраковывается.

3.6 Приемочный контроль качества цинкового покрытия элементов МГК состоит из визуального осмотра внешнего вида, проверки толщины покрытия и прочности сцепления цинкового покрытия с основным металлом. Данные контроля должны быть записаны в журнал ОТК. Контроль проводится в соответствии с утвержденной в установленном порядке НТД.

3.6.1 Внешний вид цинкового покрытия контролируют визуальным осмотром невооруженным глазом. Требования к визуальному осмотру элементов МГК по ГОСТ 9.307 - 89. При визуальном осмотре поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого.

3.6.2 На поверхности изделий не должно быть трещин, забоин, вздутий или отслоений цинкового покрытия.

3.6.3 Наличие наплывов цинка недопустимо, если они препятствуют сборке. Крупинки гартцинка или изгари диаметром не более 2 мм, рябизна поверхности, светло-серые пятна и цвета побежалости, риски, царапины, следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла не являются дефектами.

3.6.4 Допустимо восстановление повреждений цинкового покрытия, если они не

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

шире 2 см и составляют не более 2% общей площади поверхности. Непокрытые участки защищают слоем цинксодержащего лакокрасочного покрытия (минимальная толщина 90 мкм, массовая доля цинка в сухой пленке 80-85%) или газо-термическим напылением цинка (минимальная толщина 120 мкм).

3.6.5 Контроль толщины цинкового покрытия, наносимого горячим способом, проводится выборочно на одном из элементов ЛМГ или окаймляющих конструкций, одновременно проходящих операцию цинкования, в пяти точках с обеих сторон. Толщина покрытия на элементе определяется как средняя арифметическая величина из замеров в пяти контрольных точках с обеих сторон листа. Определение толщины покрытия в каждой точке производится по 5 контрольным замерам толщины в радиусе 5 мм, при этом максимальное и минимальное значения не учитываются. Толщина покрытия в каждой точке определяется как средняя арифметическая величина из трех оставшихся показаний.

Порядок контроля определяется НТД, утвержденной в установленном порядке.

3.6.6 Изделия после цинкования проверяются выборочно в объеме, установленном НТД, утвержденной в установленном порядке, по мере выдачи готовых деталей с линий

3.6.7 Испытание на сцепление цинкового покрытия, нанесенного горячим способом, с основным металлом проводят не реже 1 раза в смену на контрольном образце-полосе из типового волнистого профиля. Образец должен проходить все стадии технологического процесса.

Испытание на сцепление цинкового покрытия с основным металлом проводят методом нагрева (для электрохимического или горячего способа нанесения покрытия) или изменения температур (для электрохимического способа нанесения покрытия).

3.6.8 Проверка взаимозаменяемости изготовленных элементов МГК осуществляется контрольной сборкой. Контрольная сборка проводится в соответствии с НТД, утвержденной в установленном порядке и оформляется актом.

3.6.9 Все изделия, прошедшие операцию цинкования, должны быть приняты ОТК.

3.6.10 Изделия не прошедшие контроль отделяют от годных, комплектуют по типоразмерам и направляют на повторное цинкование с последующим предъявлением ОТК. Повторное цинкование элементов МГК проводится по НТД, утвержденной в установленном порядке. По данным контроля выявляются и устраняются причины, вызывающие отклонения изделий от требований настоящих ТУ и проектов.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

4. Методы контроля.

4.1 Входной контроль сырья и материалов, используемых в производстве элементов МГК. проводится согласно утвержденной в установленном порядке НТД.

4.2 При производстве элементов МГК подлежат контролю:

4.2.1 Механические свойства.

Механические свойства определяются производителем и подтверждаются документом (сертификатом, паспортом и т.п.) качества.

4.2.2 Химический анализ стали.

Химический состав определяется производителем и подтверждается документом (сертификатом, паспортом и т.п.) качества.

4.2.3 Геометрические параметры, химический состав стали и механические свойства покупных изделий (болты, гайки, шпильки, уголки и т.д.) проверяются производителем и подтверждаются документом (сертификатом, паспортом и т.п.) качества.

4.2.4 Геометрические параметры элементов ЛМГ и окаймляющих конструкций:

контролю подлежат:

- соответствие размеров и взаимного расположения поверхностей чертежу;
- радиус гибки элементов.

Контроль проводится согласно утвержденной в установленном порядке НТД.

4.2.5 Взаимозаменяемость элементов МГК.

Проверяется контрольной сборкой секций МГК. проводимой согласно утвержденной в установленном порядке НТД.

4.2.6 Толщина цинкового покрытия элементов МГК.

Измерение толщины покрытия проводится при помощи толщиномеров по ГОСТ 9.302-88 или аналогичных, имеющих погрешность измерения не более ± 10%.

4.2.7 Испытание на прочность сцепления цинкового покрытия с основным металлом.

Испытание на сцепление цинкового покрытия, нанесенного горячим способом, с основным металлом проводят не реже 1 раза в смену на контрольном образце-полосе из типового волнистого профиля. Образец должен проходить все стадии технологического процесса.

Испытание на сцепление цинкового покрытия, нанесенного на элементы МГК электрохимическим и горячим способом, с основным металлом проводят методом нагрева: При проведении контроля деталь (образец) с покрытием нагревают до температуры 190±10°С, выдерживают при данной температуре в течение 1 ч и охлаждают на воздухе. После контроля не должно быть вздутий или отслаиваний покрытия.

Для цинкового покрытия, получаемого электрохимическим способом, допускается проверять сцепление цинкового покрытия с основным металлом методом изменения температур для: При проведении контроля деталь (образец) с покрытием нагревают до температуры 190±10°С, выдерживают при данной температуре в течение 15 мин и быстро охлаждают погружением в воду с температурой от 15 до 25 °С. После контроля не должно быть вздутий или отслаивания покрытия.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

5 Транспортирование и хранение.

5.1 Элементы МГК поставляются в пакетах и в таре. Перемещение элементов без тары (в случае поставки элементов в таре), во избежание нарушения цинкового покрытия, не допускается. Запрещается при перемещении соударение (трение) пакетов друг о друга, а также окружающие предметы.

5.2 Средства пакетирования элементов МГК и способы обвязки должны обеспечивать сохранность пакетов от рассыпания и раскручивания, от утраты и обезличивания ярлыков как при перегрузочных операциях, так и во время перевозки.

5.3 Подъем, погрузку и разгрузку транспортных пакетов следует производить краном с помощью вспомогательных устройств. Строповка транспортных пакетов элементов МГК, ящиков (поддонов с ящиками) осуществляется при помощи строп. Подъем элементов или пакетов со строповкой за отверстия запрещается. Запрещается соударение элементов МГК или пакетов с элементами МГК.

5.4 Транспортирование пакетов железнодорожным транспортом следует производить в вагонах открытого и закрытого типов в соответствии с требованиями Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

5.5 При погрузке на автомобильный транспорт пакеты с элементами МГК необходимо размещать в один ряд, устанавливая их на ребро, между пакетами укладывать прокладки из досок или брусьев.

5.6 При погрузке на транспортные средства элементов МГК с нанесенным дополнительным защитным покрытием их следует укладывать на опорные брусья с прибитыми к ним жгутами гернита или прокладками, покрытыми разделительными прослойками парафинированной или битуминированной бумаги.

5.7 Запрещается сбрасывать элементы МГК или пакеты с элементами МГК с транспортных средств. Запрещается перемещать элементы МГК или пакеты с элементами МГК волоком.

5.8 Пакеты с элементами МГК хранят в пакетах (таре) на открытых и закрытых складах. Складирование пакетов гофрированных элементов должно обеспечивать удобство их строповки.

ЗАВОДА ЖБИ

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 12

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

6 Указания по эксплуатации.

Элементов МГК применяются строго в соответствии с требованиями типовых проектов серии 3.501.3-183.01, 3.501.3-185-03 (разработчик ОАО "Трансмост"), ВСН 176-78 или других индивидуальных проектов инженерных конструкций и искусственных дорожных сооружений.

Инженерные сооружения из элементов МГК широко используются в сочетании с геотекстилем, георешетками и габионами.

По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского научно - исследовательского института транспортного строительства (ЗАО "СибЦНИИТС") в 2002 году "большое количество металлических гофрированных конструкций (труб), изготовленных и построенных в 1887-1914 гг. из оцинкованных стальных листов толщиной всего 1.0-1.6 мм, имело фактический срок службы 50-60 лет и более (на момент обследования до 86 лет, по прогнозам остаточного срока службы - до 90 лет). Из сохранившихся к моменту обследования к моменту обследований труб порядка 90% находились в исправном состоянии".

Срок службы МГК при соблюдении требований строительства и эксплуатации - не менее 50 лет.

ЗАВОДЖБИ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 13

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

7. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изготовленных элементов МГК требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, условий применения и хранения элементов, установленных настоящими техническими условиям.

Качество и комплектность поставки элементов МГК подтверждаются документом качества (паспортом).

Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки элементов МГК потребителю.

ЗАВОДА ЖБИ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 14

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Приложение 1

Перечень
нормативно-технических документов на которые даны ссылки в ТУ

ГОСТ 1050-88	Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.
ГОСТ 11150-84	Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах.
ГОСТ 11701-84	Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент.
ГОСТ 17769-83	Изделия крепежные. Правила приемки.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ	Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ	Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.
ГОСТ 12414-94	Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 1497-84	Металлы. Методы испытаний на растяжение .
ГОСТ 15521-70	Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 17066-94	Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия.
ГОСТ 1759.0-87	Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.
ГОСТ 1759.1-82	Болты, винты, гайки и шурупы. Допуски, методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей.
ГОСТ 1759.4-87	Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний.
ГОСТ 1759.5-87	Гайки. Механические свойства и методы.
ГОСТ 17769-83	Изделия крепежные. Правила приемки.
ГОСТ 18617-83	Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия.
ГОСТ 19281-89	Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.
ГОСТ 19903-74	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.
ГОСТ 21140-88	Тара. Система размеров.
ГОСТ 22042-76	Шпильки для деталей с гладкими поверхностями. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 24297-87	Входной контроль продукции. Основные положения.
ГОСТ 24705-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.
ГОСТ 2991-85	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.
ГОСТ 3640-94	Цинк. Технические условия.
ГОСТ 4543-71	Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.
ГОСТ Р 51163-98	Покрытия термодиффузионные цинковые на крепежных и других мелких изделиях. Общие требования и методы контроля.
ГОСТ 5915-70	Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7565-81	Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора для определения химического состава.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 15

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ГОСТ 7796-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7798-70	Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.
ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС.	Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.
ГОСТ 9.302-88	Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 9.307-89 ЕСКЗ	Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.
ГОСТ 9078-84	Поддоны плоские. Общие технические условия.
ВСН 176-78	Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб.
СП 2.6.1.758-99	Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

ТУ 0950-07528247-4-97 Прокат стальной горячекатанный и калиброванный марок 12ХН, 20Г2Р, 30Г1Р, 38ХА, 38ХГНМ, 40ХН2МА.

ТУ У 14-2-1241-2000 Профили стальные гнутые листовые волнистые.

Типовой проект серии 3.501.3-183.01 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог». Разработчик ОАО "Трансмост"

Типовой проект серии 3.501.3-185.03 «Конструкции из гофрированного металла с гофром 150х50 мм для железных и автомобильных дорог». Разработчик ОАО "Трансмост".

Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденные МПС России 27 мая 2003 г. №ЦМ-943.

Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб, утвержденные распоряжением Росавтодора от 17.06.2002 N ОС-542-р

ТУ 0950-07528247-4-97 Прокат стальной горячекатанный и калиброванный марок 12ХН, 20Г2Р, 30Г1Р, 38ХА, 38ХГНМ, 40ХН2МА.

Изучение опыта строительства и работы металлических гофрированных труб под насыпями дорог. (Заключительный отчет). ЗАО "СибЦНИИТС" Новосибирск 2002 г.

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-01375096-2005	Лист 16

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Приложение 2

Перечень чертежей ТУ 5262-001-01375096-05

Черт 1 Размещение маркировочных знаков на элементе МГК, обозначения стыков отверстий	18
Черт 2 Развертка элемента ЛМГ 1п.000.ЗИ	19
Черт 3 Развертка элемента ЛМГ 2п.000.ЗИ	20
Черт 4 Развертка элемента ЛМГ 3п.000.ЗИ	21
Черт 5 Развертка элемента ЛМГ Д1.3п.000.ЗИ	23
Черт 6 Развертка элемента ЛМГ Д2.3п.000.ЗИ	25
Черт 7 Развертка элемента ЛМГ У3.3п.000.ЗИ	27
Черт 8 Развертка элемента ЛМГ У4.3п.000.ЗИ	29
Черт 9 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ 15.000.ЗИ	31
Черт 10 Развертка кососрезанного элемента ЛМГП 15.000.ЗИ	32
Черт 11 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ 24.000.ЗИ	33
Черт 12 Развертка кососрезанного элемента ЛМГП 24.000.ЗИ	34
Черт 13 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ 33.000.ЗИ	35
Черт 14 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛн 33.000.ЗИ	36
Черт 15 Развертка кососрезанного элемента ЛМГП 33.000.ЗИ	37
Черт 16 Развертка кососрезанного элемента ЛМГПн 33.000.ЗИ	38
Черт 17 Развертка элемента У 1п.00	39
Черт 18 Болт со сферической опорной поверхностью М16х30-6g (S=27)	40
Черт 19 Гайка со сферической опорной поверхностью М16-6Н (S=27)	41
Черт.20 Шпилька М16-6g	42
Черт.21 Шпилька М20-6g	43
Черт.22 Болт со сферической опорной поверхностью М20-6g (S=27)	44
Черт.23 Гайка со сферической опорной поверхностью М20-6Н (S=27)	45
Черт.24 Шайба со сферической опорной повкрхностью R22	46
Черт.25 Шайба со сферической опорной повкрхностью R24	47
Черт.26 Геометрические характеристики гофра 130х32,5	48
Черт.27 Геометрические характеристики гофра 150х50	49

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 17

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1. В правильно собранной МГК оба маркировочных знака должны быть видны

Черт.1 Размещение маркировочных знаков на элементе МГК, обозначения стыков отверстий.

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-1375096-2005	Лист 18

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ 11.000.25	10,8
ЛМГ 11.000.30	12,8
ЛМГ 12.000.25	16,8
ЛМГ 12.000.30	19,9
ЛМГ 13.000.25	22,8
ЛМГ 13.000.30	27
ЛМГ 14.000.25	28,8
ЛМГ 14.000.30	34,2
ЛМГ 15.000.25	34,9
ЛМГ 15.000.30	41,3
ЛМГ 16.000.25	40,7
ЛМГ 16.000.30	48,3
ЛМГ 17.000.25	46,7
ЛМГ 17.000.30	55,4
ЛМГ 18.000.25	52,9
ЛМГ 18.000.30	62,8

1*Размер для справок.

2. При радиусе вальцовки менее 0,75 м допускается сужение отверстий ф19 до размера ф16,5 мм (без покрытия).

Черт.2 Развертка элемента ЛМГ 1п.000.ЗИ.

Подл. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подл. и дата | Инв. № подл.

Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ТУ 5264-001-01375096-2005

Лист 19

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ 11.000.25	10,8
ЛМГ 11.000.30	12,8
ЛМГ 12.000.25	16,8
ЛМГ 12.000.30	19,9
ЛМГ 13.000.25	22,8
ЛМГ 13.000.30	27
ЛМГ 14.000.25	28,8
ЛМГ 14.000.30	34,2
ЛМГ 15.000.25	34,9
ЛМГ 15.000.30	41,3
ЛМГ 16.000.25	40,7
ЛМГ 16.000.30	48,3
ЛМГ 17.000.25	46,7
ЛМГ 17.000.30	55,4
ЛМГ 18.000.25	52,9
ЛМГ 18.000.30	62,8

1*Размер для справок.

2. При радиусе вальцовки менее 0,75 м допускается сужение отверстий ф19 до размера ф16,5 мм (без покрытия).

Черт.2 Развертка элемента ЛМГ 1п.000.ЗИ.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 19

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ 21.000.25	8,6
ЛМГ 21.000.30	10,1
ЛМГ 22.000.25	13,3
ЛМГ 22.000.30	15,7
ЛМГ 23.000.25	18,1
ЛМГ 23.000.30	21,8
ЛМГ 24.000.25	22,9
ЛМГ 24.000.30	27,5
ЛМГ 25.000.25	27,6
ЛМГ 25.000.30	33,2
ЛМГ 26.000.25	32,5
ЛМГ 26.000.30	39
ЛМГ 27.000.25	37,6
ЛМГ 27.000.30	44,7
ЛМГ 28.000.25	42
ЛМГ 28.000.30	50,4

1*Размер для справок.

2. При радиусе вальцовки менее 0,75 м допускается сужение отверстий ф19 до размера ф16,5 мм (без покрытия).

Черт.3 Развертка элемента ЛМГ 2п.000.ЗИ.

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ТУ 5264-001-01375096-2005

Лист 20

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ 31.000.25	11,9	ЛМГ 32.000.25	19,7
ЛМГ 31.000.30	14,2	ЛМГ 32.000.30	23,4
ЛМГ 31.000.35	16,4	ЛМГ 32.000.35	27
ЛМГ 31.000.40	18,6	ЛМГ 32.000.40	30,7
ЛМГ 31.000.45	20,8	ЛМГ 32.000.45	34,3
ЛМГ 31.000.50	23	ЛМГ 32.000.50	38
ЛМГ 31.000.55	25,2	ЛМГ 32.000.55	41,6
ЛМГ 31.000.60	27,4	ЛМГ 32.000.60	45,3
ЛМГ 31.000.65	29,6	ЛМГ 32.000.65	48,9
ЛМГ 31.000.70	31,8	ЛМГ 32.000.70	52,6

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.4 Развертка элемента ЛМГ 3п.000.ЗИ

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 21

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ 33.000.25	27,4	ЛМГ 36.000.50	97,9
ЛМГ 33.000.30	32,5	ЛМГ 36.000.55	107,3
ЛМГ 33.000.35	37,6	ЛМГ 36.000.60	116,7
ЛМГ 33.000.40	42,7	ЛМГ 36.000.65	126,1
ЛМГ 33.000.45	47,8	ЛМГ 36.000.70	135,5
ЛМГ 33.000.50	53	ЛМГ 37.000.25	58,5
ЛМГ 33.000.55	58,1	ЛМГ 37.000.30	69,5
ЛМГ 33.000.60	63,2	ЛМГ 37.000.35	80,3
ЛМГ 33.000.65	68,2	ЛМГ 37.000.40	91,2
ЛМГ 33.000.70	73,2	ЛМГ 37.000.45	102
ЛМГ 34.000.25	35,2	ЛМГ 37.000.50	112,9
ЛМГ 34.000.30	41,8	ЛМГ 37.000.55	123,7
ЛМГ 34.000.35	48,3	ЛМГ 37.000.60	134,6
ЛМГ 34.000.40	54,8	ЛМГ 37.000.65	145,4
ЛМГ 34.000.45	61,4	ЛМГ 37.000.70	156,3
ЛМГ 34.000.50	67,9	ЛМГ 38.000.25	66,3
ЛМГ 34.000.55	74,4	ЛМГ 38.000.30	78,6
ЛМГ 34.000.60	80,9	ЛМГ 38.000.35	90,9
ЛМГ 34.000.65	87,5	ЛМГ 38.000.40	103,2
ЛМГ 34.000.70	94	ЛМГ 38.000.45	115,5
ЛМГ 35.000.25	43	ЛМГ 38.000.50	127,8
ЛМГ 35.000.30	51	ЛМГ 38.000.55	140,1
ЛМГ 35.000.35	59	ЛМГ 38.000.60	152,3
ЛМГ 35.000.40	66,9	ЛМГ 38.000.65	164,6
ЛМГ 35.000.45	74,9	ЛМГ 38.000.70	176,9
ЛМГ 35.000.50	82,9	ЛМГ 39.000.25	74,1
ЛМГ 35.000.55	90,8	ЛМГ 39.000.30	87,9
ЛМГ 35.000.60	98,8	ЛМГ 39.000.35	101,6
ЛМГ 35.000.65	106,8	ЛМГ 39.000.40	115,3
ЛМГ 35.000.70	114,7	ЛМГ 39.000.45	129
ЛМГ 36.000.25	50,8	ЛМГ 39.000.50	142,8
ЛМГ 36.000.30	60,2	ЛМГ 39.000.55	156,5
ЛМГ 36.000.35	69,7	ЛМГ 39.000.60	170,2
ЛМГ 36.000.40	79,1	ЛМГ 39.000.65	183,9
ЛМГ 36.000.45	88,5	ЛМГ 39.000.70	197,7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 22

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ Д1.31.000.25	11,9	ЛМГ Д1.32.00.25	19,7
ЛМГ Д1.31.000.30	14,2	ЛМГ Д1.32.00.30	23,4
ЛМГ Д1.31.000.35	16,4	ЛМГ Д1.32.00.35	27
ЛМГ Д131.000.40	18,6	ЛМГ Д1.32.00.40	30,7
ЛМГ Д1.31.000.45	20,8	ЛМГ Д132.00.45	34,3
ЛМГ Д1.31.000.50	23	ЛМГ Д1.32.00.50	38
ЛМГ Д1.31.000.55	25,2	ЛМГ Д1.32.00.55	41,6
ЛМГ Д1.31.000.60	27,4	ЛМГ Д1.32.00.60	45,3
ЛМГ Д1.31.000.65	29,6	ЛМГ Д1.32.00.65	48,9
ЛМГ Д1.31.000.70	31,8	ЛМГ Д1.32.00.70	52,6

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.5 Развертка элемента ЛМГ Д1.3n.000.ЗИ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 23

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ Д1.33.000.25	27,4	ЛМГ Д1.36.000.50	97,9
ЛМГ Д1.33.000.30	32,5	ЛМГ Д1.36.000.55	107,3
ЛМГ Д1.33.000.35	37,6	ЛМГ Д1.36.000.60	116,7
ЛМГ Д1.33.000.40	42,7	ЛМГ Д1.36.000.65	126,1
ЛМГ Д1.33.000.45	47,8	ЛМГ Д1.36.000.70	135,5
ЛМГ Д1.33.000.50	53	ЛМГ Д1.37.000.25	58,5
ЛМГ Д1.33.000.55	58,1	ЛМГ Д1.37.000.30	69,5
ЛМГ Д1.33.000.60	63,2	ЛМГ Д1.37.000.35	80,3
ЛМГ Д1.33.000.65	68,2	ЛМГ Д1.37.000.40	91,2
ЛМГ Д1.33.000.70	73,2	ЛМГ Д1.37.000.45	102
ЛМГ Д1.34.000.25	35,2	ЛМГ Д1.37.000.50	112,9
ЛМГ Д1.34.000.30	41,8	ЛМГ Д1.37.000.55	123,7
ЛМГ Д1.34.000.35	48,3	ЛМГ Д1.37.000.60	134,6
ЛМГ Д1.34.000.40	54,8	ЛМГ Д1.37.000.65	145,4
ЛМГ Д1.34.000.45	61,4	ЛМГ Д1.37.000.70	156,3
ЛМГ Д1.34.000.50	67,9	ЛМГ Д1.38.000.25	66,3
ЛМГ Д1.34.000.55	74,4	ЛМГ Д1.38.000.30	78,6
ЛМГ Д1.34.000.60	80,9	ЛМГ Д1.38.000.35	90,9
ЛМГ Д.34.000.65	87,5	ЛМГ Д1.38.000.40	103,2
ЛМГ Д1.34.000.70	94	ЛМГ Д1.38.000.45	115,5
ЛМГ Д1.35.000.25	43	ЛМГ Д1.38.000.50	127,8
ЛМГ Д1.35.000.30	51	ЛМГ Д1.38.000.55	140,1
ЛМГ Д1.35.000.35	59	ЛМГ Д1.38.000.60	152,3
ЛМГ Д1.35.000.40	66,9	ЛМГ Д1.38.000.65	164,6
ЛМГ Д1.35.000.45	74,9	ЛМГ Д1.38.000.70	176,9
ЛМГ Д1.35.000.50	82,9	ЛМГ Д1.39.000.25	74,1
ЛМГ Д1.35.000.55	90,8	ЛМГ Д1.39.000.30	87,9
ЛМГ Д1.35.000.60	98,8	ЛМГ Д1.39.000.35	101,6
ЛМГ Д1.35.000.65	106,8	ЛМГ Д1.39.000.40	115,3
ЛМГ Д1.35.000.70	114,7	ЛМГ Д1.39.000.45	129
ЛМГ Д1.36.000.25	50,8	ЛМГ Д1.39.000.50	142,8
ЛМГ Д1.36.000.30	60,2	ЛМГ Д1.39.000.55	156,5
ЛМГ Д1.36.000.35	69,7	ЛМГ Д1.39.000.60	170,2
ЛМГ Д1.36.000.40	79,1	ЛМГ Д1.39.000.65	183,9
ЛМГ Д1.36.000.45	88,5	ЛМГ Д1.39.000.70	197,7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 24

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Д80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ Д1.31.000.25	11,9	ЛМГ 32.00.25	19,7
ЛМГ Д1.31.000.30	14,2	ЛМГ 32.00.30	23,4
ЛМГ Д1.31.000.35	16,4	ЛМГ 32.00.35	27
ЛМГ Д131.000.40	18,6	ЛМГ 32.00.40	30,7
ЛМГ Д1.31.000.45	20,8	ЛМГ 32.00.45	34,3
ЛМГ Д1.31.000.50	23	ЛМГ 32.00.50	38
ЛМГ Д1.31.000.55	25,2	ЛМГ 32.00.55	41,6
ЛМГ Д1.31.000.60	27,4	ЛМГ 32.00.60	45,3
ЛМГ Д1.31.000.65	29,6	ЛМГ 32.00.65	48,9
ЛМГ Д1.31.000.70	31,8	ЛМГ 32.00.70	52,6

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.6 Развертка элемента ЛМГ Д2.3п.000.ЗИ

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ТУ 5264-001-01375096-2005

Лист 25

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ Д2.33.000.25	27,4	ЛМГ Д2.36.000.50	97,9
ЛМГ Д2.33.000.30	32,5	ЛМГ Д2.36.000.55	107,3
ЛМГ Д2.33.000.35	37,6	ЛМГ Д2.36.000.60	116,7
ЛМГ Д2.33.000.40	42,7	ЛМГ Д2.36.000.65	126,1
ЛМГ Д2.33.000.45	47,8	ЛМГ Д2.36.000.70	135,5
ЛМГ Д2.33.000.50	53	ЛМГ Д2.37.000.25	58,5
ЛМГ Д2.33.000.55	58,1	ЛМГ Д2.37.000.30	69,5
ЛМГ Д2.33.000.60	63,2	ЛМГ Д2.37.000.35	80,3
ЛМГ Д2.33.000.65	68,2	ЛМГ Д2.37.000.40	91,2
ЛМГ Д2.33.000.70	73,2	ЛМГ Д2.37.000.45	102
ЛМГ Д2.34.000.25	35,2	ЛМГ Д2.37.000.50	112,9
ЛМГ Д2.34.000.30	41,8	ЛМГ Д2.37.000.55	123,7
ЛМГ Д2.34.000.35	48,3	ЛМГ Д2.37.000.60	134,6
ЛМГ Д2.34.000.40	54,8	ЛМГ Д2.37.000.65	145,4
ЛМГ Д2.34.000.45	61,4	ЛМГ Д2.37.000.70	156,3
ЛМГ Д2.34.000.50	67,9	ЛМГ Д2.38.000.25	66,3
ЛМГ Д2.34.000.55	74,4	ЛМГ Д2.38.000.30	78,6
ЛМГ Д2.34.000.60	80,9	ЛМГ Д2.38.000.35	90,9
ЛМГ Д2.34.000.65	87,5	ЛМГ Д2.38.000.40	103,2
ЛМГ Д2.34.000.70	94	ЛМГ Д2.38.000.45	115,5
ЛМГ Д2.35.000.25	43	ЛМГ Д2.38.000.50	127,8
ЛМГ Д2.35.000.30	51	ЛМГ Д2.38.000.55	140,1
ЛМГ Д2.35.000.35	59	ЛМГ Д2.38.000.60	152,3
ЛМГ Д2.35.000.40	66,9	ЛМГ Д2.38.000.65	164,6
ЛМГ Д2.35.000.45	74,9	ЛМГ Д2.38.000.70	176,9
ЛМГ Д2.35.000.50	82,9	ЛМГ Д2.39.000.25	74,1
ЛМГ Д2.35.000.55	90,8	ЛМГ Д2.39.000.30	87,9
ЛМГ Д2.35.000.60	98,8	ЛМГ Д2.39.000.35	101,6
ЛМГ Д2.35.000.65	106,8	ЛМГ Д2.39.000.40	115,3
ЛМГ Д2.35.000.70	114,7	ЛМГ Д2.39.000.45	129
ЛМГ Д2.36.000.25	50,8	ЛМГ Д2.39.000.50	142,8
ЛМГ Д2.36.000.30	60,2	ЛМГ Д2.39.000.55	156,5
ЛМГ Д2.36.000.35	69,7	ЛМГ Д2.39.000.60	170,2
ЛМГ Д2.36.000.40	79,1	ЛМГ Д2.39.000.65	183,9
ЛМГ Д2.36.000.45	88,5	ЛМГ Д2.39.000.70	197,7

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5264-001-01375096-2005

Лист 26

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ У3.31.000.25	5,5	ЛМГ У3.32.00.25	9,1
ЛМГ У3.31.000.30	6,5	ЛМГ У3.32.00.30	10,7
ЛМГ У3.31.000.35	7,5	ЛМГ У3.32.00.35	12,4
ЛМГ У3.31.000.40	8,5	ЛМГ У3.32.00.40	14,1
ЛМГ У3.31.000.45	9,5	ЛМГ У3.32.00.45	15,8
ЛМГ У3.31.000.50	10,5	ЛМГ У3.32.00.50	17,4
ЛМГ У3.31.000.55	11,5	ЛМГ У3.32.00.55	19,1
ЛМГ У3.31.000.60	12,6	ЛМГ У3.32.00.60	20,8
ЛМГ У3.31.000.65	13,6	ЛМГ У3.32.00.65	22,5
ЛМГ У3.31.000.70	14,6	ЛМГ У3.32.00.70	24,1

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.7 Развертка элемента ЛМГ У3.3п.000.3И

Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5264-001-01375096-2005

Лист 27

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ У3.33.000.25	12,6	ЛМГ У3.36.000.50	44,8
ЛМГ У3.33.000.30	14,9	ЛМГ У3.36.000.55	49,2
ЛМГ У3.33.000.35	17,2	ЛМГ У3.36.000.60	53,5
ЛМГ У3.33.000.40	19,6	ЛМГ У3.36.000.65	57,8
ЛМГ У3.33.000.45	21,9	ЛМГ У3.36.000.70	62,1
ЛМГ У3.33.000.50	24,2	ЛМГ У3.37.000.25	26,9
ЛМГ У3.33.000.55	26,6	ЛМГ У3.37.000.30	31,8
ЛМГ У3.33.000.60	28,9	ЛМГ У3.37.000.35	36,8
ЛМГ У3.33.000.65	31,2	ЛМГ У3.37.000.40	41,8
ЛМГ У3.33.000.70	33,6	ЛМГ У3.37.000.45	46,8
ЛМГ У3.34.000.25	16,2	ЛМГ У3.37.000.50	51,7
ЛМГ У3.34.000.30	19,2	ЛМГ У3.37.000.55	56,7
ЛМГ У3.34.000.35	22,2	ЛМГ У3.37.000.60	61,7
ЛМГ У3.34.000.40	25,1	ЛМГ У3.37.000.65	66,7
ЛМГ У3.34.000.45	28,1	ЛМГ У3.37.000.70	71,6
ЛМГ У3.34.000.50	31,1	ЛМГ У3.38.000.25	30,5
ЛМГ У3.34.000.55	34,1	ЛМГ У3.38.000.30	36,1
ЛМГ У3.34.000.60	37,1	ЛМГ У3.38.000.35	41,7
ЛМГ У3.34.000.65	40,1	ЛМГ У3.38.000.40	47,4
ЛМГ У3.34.000.70	43,1	ЛМГ У3.38.000.45	53
ЛМГ У3.35.000.25	19,8	ЛМГ У3.38.000.50	58,6
ЛМГ У3.35.000.30	23,4	ЛМГ У3.38.000.55	64,3
ЛМГ У3.35.000.35	27,1	ЛМГ У3.38.000.60	69,9
ЛМГ У3.35.000.40	30,7	ЛМГ У3.38.000.65	75,5
ЛМГ У3.35.000.45	34,4	ЛМГ У3.38.000.70	81,2
ЛМГ У3.35.000.50	38	ЛМГ У3.39.000.25	34
ЛМГ У3.35.000.55	41,7	ЛМГ У3.39.000.30	40,3
ЛМГ У3.35.000.60	45,3	ЛМГ У3.39.000.35	46,6
ЛМГ У3.35.000.65	49	ЛМГ У3.39.000.40	52,9
ЛМГ У3.35.000.70	52,7	ЛМГ У3.39.000.45	59,2
ЛМГ У3.36.000.25	23,3	ЛМГ У3.39.000.50	65,4
ЛМГ У3.36.000.30	27,6	ЛМГ У3.39.000.55	71,7
ЛМГ У3.36.000.35	31,9	ЛМГ У3.39.000.60	78
ЛМГ У3.36.000.40	36,2	ЛМГ У3.39.000.65	84,3
ЛМГ У3.36.000.45	40,5	ЛМГ У3.39.000.70	90,6

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-05	Лист 28

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ У4.31.000.25	7	ЛМГ У4.32.00.25	11,6
ЛМГ У4.31.000.30	8,3	ЛМГ У4.32.00.30	13,7
ЛМГ У4.31.000.35	9,6	ЛМГ У4.32.00.35	15,9
ЛМГ У4.31.000.40	10,9	ЛМГ У4.32.00.40	18
ЛМГ У4.31.000.45	12,1	ЛМГ У4.32.00.45	20,1
ЛМГ У4.31.000.50	13,4	ЛМГ У4.32.00.50	22,3
ЛМГ У4.31.000.55	14,7	ЛМГ У4.32.00.55	24,4
ЛМГ У4.31.000.60	15,5	ЛМГ У4.32.00.60	26,5
ЛМГ У4.31.000.65	16,8	ЛМГ У4.32.00.65	28,7
ЛМГ У4.31.000.70	18,1	ЛМГ У4.32.00.70	30,8

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.8 Развертка элемента ЛМГ У4.3п.000.ЗИ

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 29

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг	Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГ У4.33.000.25	16,1	ЛМГ У4.36.000.50	57,3
ЛМГ У4.33.000.30	19,1	ЛМГ У4.36.000.55	62,8
ЛМГ У4.33.000.35	22,1	ЛМГ У4.36.000.60	68,3
ЛМГ У4.33.000.40	25	ЛМГ У4.36.000.65	73,8
ЛМГ У4.33.000.45	28	ЛМГ У4.36.000.70	79,3
ЛМГ У4.33.000.50	31	ЛМГ У4.37.000.25	34,4
ЛМГ У4.33.000.55	34	ЛМГ У4.37.000.30	40,7
ЛМГ У4.33.000.60	37	ЛМГ У4.37.000.35	47,1
ЛМГ У4.33.000.65	39,9	ЛМГ У4.37.000.40	53,4
ЛМГ У4.33.000.70	42,9	ЛМГ У4.37.000.45	59,8
ЛМГ У4.34.000.25	20,6	ЛМГ У4.37.000.50	66,1
ЛМГ У4.34.000.30	24,4	ЛМГ У4.37.000.55	72,5
ЛМГ У4.34.000.35	28,3	ЛМГ У4.37.000.60	78,8
ЛМГ У4.34.000.40	32,1	ЛМГ У4.37.000.65	85,2
ЛМГ У4.34.000.45	35,9	ЛМГ У4.37.000.70	91,4
ЛМГ У4.34.000.50	39,7	ЛМГ У4.38.000.25	38,9
ЛМГ У4.34.000.55	43,6	ЛМГ У4.38.000.30	46,1
ЛМГ У4.34.000.60	47,4	ЛМГ У4.38.000.35	53,3
ЛМГ У4.34.000.65	51,2	ЛМГ У4.38.000.40	60,5
ЛМГ У4.34.000.70	55	ЛМГ У4.38.000.45	67,7
ЛМГ У4.35.000.25	25,2	ЛМГ У4.38.000.50	74,9
ЛМГ У4.35.000.30	29,9	ЛМГ У4.38.000.55	82,1
ЛМГ У4.35.000.35	34,6	ЛМГ У4.38.000.60	89,3
ЛМГ У4.35.000.40	39,2	ЛМГ У4.38.000.65	96,5
ЛМГ У4.35.000.45	43,9	ЛМГ У4.38.000.70	103,7
ЛМГ У4.35.000.50	48,6	ЛМГ У4.39.000.25	43,3
ЛМГ У4.35.000.55	53,2	ЛМГ У4.39.000.30	51,4
ЛМГ У4.35.000.60	57,9	ЛМГ У4.39.000.35	59,4
ЛМГ У4.35.000.65	62,6	ЛМГ У4.39.000.40	67,5
ЛМГ У4.35.000.70	67,2	ЛМГ У4.39.000.45	75,6
ЛМГ У4.36.000.25	29,8	ЛМГ У4.39.000.50	83,6
ЛМГ У4.36.000.30	35,3	ЛМГ У4.39.000.55	91,6
ЛМГ У4.36.000.35	40,8	ЛМГ У4.39.000.60	99,7
ЛМГ У4.36.000.40	46,3	ЛМГ У4.39.000.65	107,7
ЛМГ У4.36.000.45	51,8	ЛМГ У4.39.000.70	115,8

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 30

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГЛ 15.000.25	23,15
ЛМГЛ 15.000.30	27,55

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.9 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ 15.000.ЗИ

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-05	Лист 31

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГП 15.000.25	23,15
ЛМГП 15.000.30	27,55

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.10 Развертка кососрезанного элемента ЛМГП 15.000.3И

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 32

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГЛ 24.000.25	14
ЛМГЛ 24.000.30	20,2

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.11 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ 24.000.ЗИ

Подл. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5264-001-01375096-2005

Лист 33

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГП 24.000.25	14
ЛМГП 24.000.30	20,2

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.12 Развертка кососрезанного элемента ЛМГП 24.000.3И

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 34

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГЛ 33.000.25	17
ЛМГЛ 33.000.30	20,1
ЛМГЛ 33.000.35	23,2
ЛМГЛ 33.000.40	26,4
ЛМГЛ 33.000.45	29,5
ЛМГЛ 33.000.50	32,6
ЛМГЛ 33.000.55	35,8
ЛМГЛ 33.000.60	38,9
ЛМГЛ 33.000.65	42
ЛМГЛ 33.000.70	45,2

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.13 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ 33.000.ЗИ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 35

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГЛн 33.000.25	17
ЛМГЛн 33.000.30	20,1
ЛМГЛн 33.000.35	23,2
ЛМГЛн 33.000.40	26,4
ЛМГЛн33.000.45	29,5
ЛМГЛн 33.000.50	32,6
ЛМГЛн 33.000.55	35,8
ЛМГЛн 33.000.60	38,9
ЛМГЛн 33.000.65	42
ЛМГЛн 33.000.70	45,2

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.15 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛн 33.000.3И

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 36

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГП 33.000.25	17
ЛМГП 33.000.30	20,1
ЛМГП 33.000.35	23,2
ЛМГП 33.000.40	26,4
ЛМГП 33.000.45	29,5
ЛМГП 33.000.50	32,6
ЛМГП 33.000.55	35,8
ЛМГП 33.000.60	38,9
ЛМГП 33.000.65	42
ЛМГП 33.000.70	45,2

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт.16 Развертка кососрезанного элемента ЛМГП 33.000.3И

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 37

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг
ЛМГПн 33.000.25	17
ЛМГПн 33.000.30	20,1
ЛМГПн 33.000.35	23,2
ЛМГПн 33.000.40	26,4
ЛМГПн 33.000.45	29,5
ЛМГПн 33.000.50	32,6
ЛМГПн 33.000.55	35,8
ЛМГПн 33.000.60	38,9
ЛМГПн 33.000.65	42
ЛМГПн 33.000.70	45,2

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

Черт. 14 Развертка кососрезанного элемента ЛМГПн 33.000.3И

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 38

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг (уголок 45х45х4)	Теоретическая масса элемента с покрытием Ц80, кг (уголок 45х45х5)
У 11.00	0,63	0,77
У 12.00	1,21	1,48
У 13.00	1,78	2,18
У 14.00	2,35	2,87
У 15.00	2,92	3,58
У 16.00	3,5	4,28
У 17.00	4,07	4,99
У 18.00	4,64	5,68

1*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2 мм.

3. Величины S и C определяются для каждого радиуса гибки отдельно. Для следующих марок элементов величины S и C приведены в таблице:

Марка элемента	S, мм	C, мм
У15.10	207,3±0,5	95,5±1,5
У18.15	204,6±0,5	93,9±1,5
У18.20	203,5±0,5	97,9±1,5

Черт.17 Развертка элемента У 1п.00

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 39

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
3. Класс прочности по п. 1.2.4 ТУ.
4. Резьба по ГОСТ 24705-81.
5. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
6. Концевая часть болта по ГОСТ 12414-94.
7. Материал болтов по п 1.2.2 ТУ
8. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм.
9. Теоретическая масса болта с покрытием 0,105 кг.
10. Допускается при сборке МГК использовать болты со сферической поверхностью М16х35-6g (m=0,1164 кг).

Черт. 18 Болт со сферической опорной поверхностью М16х30-6g (S=27)

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 40

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

√Ra 6,3





1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
3. Класс прочности по п. 1.2.4 ТУ.
4. Резьба по ГОСТ 24705-81.
5. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
6. Материал по п. 1.2.3 ТУ .
7. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм.
8. Теоретическая масса гайки с покрытием 0,05 кг.

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Черт. 19 Гайка со сферической опорной поверхностью М16-6Н (S=27).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 41

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



1. Класс прочности по п. 1.2.4 ТУ.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
3. Резьба по ГОСТ 24705-81.
4. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
5. Концевая часть шпильки по ГОСТ 12414-94.
6. Материал по п. 1.2.2 ТУ.
7. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30мкм
8. Теоретический вес шпильки с покрытием 0,095 кг.

Черт. 20 Шпилька М16-6g

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 42

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



1. Класс прочности по п. 1.2.4 ТУ.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
3. Резьба по ГОСТ 24705-81.
4. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
5. Концевая часть шпильки по ГОСТ 12414-94.
6. Материал по п. 1.2.2 ТУ.
7. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30мкм
8. Теоретический вес шпильки с покрытием 0,25 кг.

Черт. 21 Шпилька М20-6g

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-01375096-2005	Лист 43

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Исполнение	Размеры, мм			Теоретическая масса болта с покрытием, кг
	l_1	l	l_0	
исп. 00	64	45	42	0,192
исп. 01	79	60	57	0,224
исп. 02 (монтажные)	119	100	97	0,308

1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
3. Неуказанные радиусы R 1,5 мм.
4. Класс прочности по п. 1.2.4 ТУ.
5. Резьба по ГОСТ 24705-81.
6. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
7. Концевая часть болта по ГОСТ 12414-94.
8. Материал болтов по п. 1.2.2 Ту.
9. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30мкм.

Черт.22 Болт со сферической опорной поверхностью М20-6g (S=27)

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5264-001-1375096-2005	Лист 44

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Ra 6,3





1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
3. Класс прочности по 1.2.4 ТУ.
4. Резьба по ГОСТ 24705-81.
5. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
6. Материал гаек по п. 1.2.3 ТУ.
7. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм.
8. Теоретическая масса гайки с покрытием 0.057 кг.

Черт.23 Гайка со сферической опорной поверхностью М20-6Н (S=27)

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ту 5264-001-1375096-2005	Лист 45

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

√ Ra 6,3



1* Р-р для справок

2. Острые кромки притупить

3. Материал шайбы по п1.2.3 ТУ.

4. На поверхности ø16,5 и ø30 мм допускается √

5. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм.

6. Теоретическая масса шайбы с покрытием 0,018 кг.

Черт.24 Шайба со сферической опорной поверхностью R22

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-137096-2005	Лист 46

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



1* Р-р для справок

2. Острые кромки притупить

3. Материал шайбы по п1.2.3 ТУ.

4. На поверхности ø20,5 и ø35 мм допускается ✓

5. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм.

6. Теоретическая масса шайбы с покрытием 0,024 кг.

Черт.25 Шайба со сферической опорной поверхностью R24.

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5264-001-137096-2005	Лист 47

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Толщина δ, мм	Момент инерции сечения I, $см^4/см$	Площадь поперечного сечения F, $см^2/см$	Радиус инерции R_i, см	Коэфф. ширины, Кш
2,5	0,403	0,289	1,18	1,16
3,0	0,483	0,346	1,18	
4,0	0,644	0,462	1,18	

Черт.26 Геометрические характеристики гофра 130х32,5

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ТУ 5264-001-137096-2005

Лист 48

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Толщина δ, мм	Прямая вставка L, мм	Центр. угол α, град	Момент инерции сечения I, см⁴/см	Площадь поперечного сечения F, см²/см	Радиус инерции R, см	Коэфф. ширины, Кш
2,5	47,70	88,69	0,900	0,310	1,705	1,24
3,0	47,17	89,03	1,085	0,372	1,709	
3,5	46,64	89,38	1,271	0,434	1,711	
4,0	46,10	89,74	1,459	0,497	1,714	
4,5	45,55	90,11	1,648	0,559	1,718	
5,0	45,00	90,48	1,840	0,621	1,721	
5,5	44,44	90,52	2,035	0,684	1,725	
6,0	43,88	91,25	2,230	0,746	1,729	
6,5	43,30	91,39	2,427	0,808	1,733	
7,0	42,72	92,05	2,630	0,871	1,737	

Черт.27 Геометрические характеристики гофра 150х50

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5264-001-137096-2005

Лист 49

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ПР 50 - 718 - 99

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	020	Группа КГС (ОКС)	02	Ж 34	Регистрационный номер	03	005690

Код ОКП	11	526400
Наименование и обозначение продукции	12	Элементы конструкций круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного металла
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 5264-001-01375096-2005 (взамен ТУ 5264-011-01388348-04)
Наименование нормативного или технического документа	15	Элементы конструкций круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного металла
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	1375096
Наименование предприятия-изготовиля	17	ОАО "АЛЕКСИНСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ"
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	301364 Тульская обл., г. Алексин

Телефон	19	(48753) 2-59-99	Телефакс	20	(48753) 2-59-99
Другие средства связи	21				
Наименование держателя подлинника	23	ОАО "АЛЕКСИНСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ"			
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	301364 Тульская обл., г. Алексин			
Дата начала выпуска продукции	25	27.01.2006			
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	27.01.2006			
Обязательность сертификации	27				

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Предназначены для сборки инженерных конструкций и искусственных дорожных сооружений круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного металла по типовым и индивидуальным проектам, в том числе для сооружения водопропускных труб, устанавливаемых на постоянных и периодически действующих водотоках под насыпями железных и автомобильных дорог всех климатических зон, для сооружения пешеходных переходов, автомобильных и железнодорожных развязок, малых мостов, инженерных тунелей и коллекторов, а также внешних оболочек силосов и трубных конструкций.

Сертификат соответствия № SSAQ 043.3.1.0183

ЗАРЕГ... КЛП
№ 020/005690
Федера... ...ение
«ТУЛЬСКИЙ ПЕНТ...
...
"11 января 2006г

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	*Шуляков А.В.*		*11.01.2006*	*(48753) 2-59-99*
Заполнил	05	*Баскаков Д.В.*		*11.01.2006*	*(48753) 2-59-99*
Зарегистрировал	06	*Белякова Л.М.*		*11.01.2006*	*(4872) 24-70-19*
Ввел в каталог	07	*Белякова Л.М.*		*11.01.2006*	*(4872) 24-70-19*

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГ34.000.25	2,5	33,0

Материал листов принимается по настоящей документации, допуски на изготовление листов – в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-01

Лист ЛМГ34.000.25

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.

Масса элемента 33,0 кг.

ЗАВОД ЖБИ

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
		Разработал		Коен В.			
		Проверил		Кольцова			
		Нач. пр. гр.		Чупарнова			
		ГИП		Коен Б.			
		Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-02

Элемент ЛМГ34.010.25

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГ36.000.30	3,0	57,0
ЛМГ36.000.35	3,5	66,5
ЛМГ36.000.40	4,0	76,0
ЛМГ36.000.45	4,5	85,5
ЛМГ36.000.50	5,0	95,0
ЛМГ36.000.60	6,0	114,0
ЛМГ36.000.70	7,0	133,0

1. Материал листов принимается по настоящей документации, допуски на изготовление листов – в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку листа добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-03

Разработал	Коен В.		
Проверил	Кольцова		
Нач. пр. гр.	Чупарнова		
ГИП	Коен Б.		
Н. контр.	Фоменок		

Лист ЛМГ36.000.30 ... ЛМГ36.000.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.015.30	3,0	422,0	1316,2	724,1	750,6	777,1	57,0
ЛМГ36.015.35	3,5	421,9	1315,7	723,9	750,6	777,4	66,5
ЛМГ36.015.40	4,0	421,7	1315,3	723,6	750,6	777,6	76,0
ЛМГ36.015.45	4,5	421,6	1314,8	723,4	750,6	777,9	85,5
ЛМГ36.015.50	5,0	421,4	1314,3	723,1	750,6	778,1	95,0
ЛМГ36.015.60	6,0	421,1	1313,4	722,6	750,6	778,6	114,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-04

Разработал	Коен В.		
Проверил	Кольцова		
Нач. пр. гр.	Чупарнова		
ГИП	Коен Б.		
Н. контр.	Фоменок		

Элемент ЛМГ36.015.30 ... ЛМГ36.015.60

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.020.30	3,0	335,2	1470,8	974,3	1000,8	1027,3	57,0
ЛМГ36.020.35	3,5	335,1	1470,4	974,1	1000,8	1027,6	66,5
ЛМГ36.020.40	4,0	335,0	1470,0	973,8	1000,8	1027,8	76,0
ЛМГ36.020.45	4,5	334,9	1469,7	973,6	1000,8	1028,1	85,5
ЛМГ36.020.50	5,0	334,9	1469,3	973,3	1000,8	1028,3	95,0
ЛМГ36.020.60	6,0	334,7	1468,5	972,8	1000,8	1028,8	114,0
ЛМГ36.020.70	7,0	334,5	1467,8	972,3	1000,8	1029,3	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-05

Разработал	Коен В.		
Проверил	Кольцова		
Нач. пр. гр.	Чупарнова		
ГИП	Коен Б.		
Н. контр.	Фоменок		

Элемент ЛМГ36.020.30 ... ЛМГ36.020.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.025.30	3,0	275,7	1548,0	1224,5	1251,0	1277,5	57,0
ЛМГ36.025.35	3,5	275,6	1547,7	1224,3	1251,0	1277,8	66,5
ЛМГ36.025.40	4,0	275,6	1547,4	1224,0	1251,0	1278,0	76,0
ЛМГ36.025.45	4,5	275,5	1547,1	1223,8	1251,0	1278,3	85,5
ЛМГ36.025.50	5,0	275,4	1546,8	1223,5	1251,0	1278,5	95,0
ЛМГ36.025.60	6,0	275,3	1546,1	1223,0	1251,0	1279,0	114,0
ЛМГ36.025.70	7,0	275,2	1545,5	1222,5	1251,0	1279,5	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-06

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.025.30 ... ЛМГ36.025.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.030.30	3,0	233,3	1592,1	1474,6	1501,1	1527,6	57,0
ЛМГ36.030.35	3,5	233,3	1591,8	1474,4	1501,1	1527,9	66,5
ЛМГ36.030.40	4,0	233,3	1591,6	1474,1	1501,1	1528,1	76,0
ЛМГ36.030.45	4,5	233,2	1591,3	1473,9	1501,1	1528,4	85,5
ЛМГ36.030.50	5,0	233,2	1591,0	1473,6	1501,1	1528,6	95,0
ЛМГ36.030.60	6,0	233,1	1590,5	1473,1	1501,1	1529,1	114,0
ЛМГ36.030.70	7,0	233,0	1589,9	1472,6	1501,1	1529,6	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-07

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.030.30 ... ЛМГ36.030.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.035.30	3,0	202,0	1619,8	1724,8	1751,3	1777,8	57,0
ЛМГ36.035.35	3,5	201,9	1619,5	1724,6	1751,3	1778,1	66,5
ЛМГ36.035.40	4,0	201,9	1619,3	1724,3	1751,3	1778,3	76,0
ЛМГ36.035.45	4,5	201,9	1619,1	1724,1	1751,3	1778,6	85,5
ЛМГ36.035.50	5,0	201,8	1618,8	1723,8	1751,3	1778,8	95,0
ЛМГ36.035.60	6,0	201,8	1618,4	1723,3	1751,3	1779,3	114,0
ЛМГ36.035.70	7,0	201,7	1617,9	1722,8	1751,3	1779,8	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-08

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.035.30 ... ЛМГ36.035.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.040.30	3,0	177,9	1638,3	1975,0	2001,5	2028,0	57,0
ЛМГ36.040.35	3,5	177,9	1638,1	1974,8	2001,5	2028,3	66,5
ЛМГ36.040.40	4,0	177,8	1637,9	1974,5	2001,5	2028,5	76,0
ЛМГ36.040.45	4,5	177,8	1637,7	1974,3	2001,5	2028,8	85,5
ЛМГ36.040.50	5,0	177,8	1637,4	1974,0	2001,5	2029,0	95,0
ЛМГ36.040.60	6,0	177,7	1637,0	1973,5	2001,5	2029,5	114,0
ЛМГ36.040.70	7,0	177,7	1636,6	1973,0	2001,5	2030,0	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-09

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.040.30 ... ЛМГ36.040.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.045.30	3,0	158,9	1651,4	2225,2	2251,7	2278,2	57,0
ЛМГ36.045.35	3,5	158,9	1651,2	2225,0	2251,7	2278,5	66,5
ЛМГ36.045.40	4,0	158,8	1651,0	2224,7	2251,7	2278,7	76,0
ЛМГ36.045.45	4,5	158,8	1650,8	2224,5	2251,7	2279,0	85,5
ЛМГ36.045.50	5,0	158,8	1650,7	2224,2	2251,7	2279,2	95,0
ЛМГ36.045.60	6,0	158,8	1650,3	2223,7	2251,7	2279,7	114,0
ЛМГ36.045.70	7,0	158,7	1649,9	2223,2	2251,7	2280,2	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-10

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.045.30 ... ЛМГ36.045.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.050.30	3,0	143,5	1661,0	2475,4	2501,9	2528,4	57,0
ЛМГ36.050.35	3,5	143,5	1660,8	2475,2	2501,9	2528,7	66,5
ЛМГ36.050.40	4,0	143,4	1660,7	2474,9	2501,9	2528,9	76,0
ЛМГ36.050.45	4,5	143,4	1660,5	2474,7	2501,9	2529,2	85,5
ЛМГ36.050.50	5,0	143,4	1660,3	2474,4	2501,9	2529,4	95,0
ЛМГ36.050.60	6,0	143,4	1660,0	2473,9	2501,9	2529,9	114,0
ЛМГ36.050.70	7,0	143,3	1659,0	2473,4	2501,9	2530,4	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-11

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.050.30 ... ЛМГ36.050.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.055.30	3,0	130,8	1668,4	2725,6	2752,1	2778,6	57,0
ЛМГ36.055.35	3,5	130,8	1668,3	2725,4	2752,1	2778,9	66,5
ЛМГ36.055.40	4,0	130,8	1668,1	2725,1	2752,1	2779,1	76,0
ЛМГ36.055.45	4,5	130,8	1668,0	2724,9	2752,1	2779,4	85,5
ЛМГ36.055.50	5,0	130,8	1667,8	2724,6	2752,1	2779,6	95,0
ЛМГ36.055.60	6,0	130,7	1667,5	2724,1	2752,1	2780,1	114,0
ЛМГ36.055.70	7,0	130,7	1667,2	2723,6	2752,1	2780,6	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-12

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.055.30 ... ЛМГ36.055.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.060.30	3,0	120,1	1674,0	2975,8	3002,3	3028,8	57,0
ЛМГ36.060.35	3,5	120,1	1673,9	2975,6	3002,3	3029,1	66,5
ЛМГ36.060.40	4,0	120,1	1673,7	2975,3	3002,3	3029,3	76,0
ЛМГ36.060.45	4,5	120,1	1673,6	2975,1	3002,3	3029,6	85,5
ЛМГ36.060.50	5,0	120,1	1673,4	2974,8	3002,3	3029,8	95,0
ЛМГ36.060.60	6,0	120,1	1673,2	2974,3	3002,3	3030,3	114,0
ЛМГ36.060.70	7,0	120,1	1672,9	2973,8	3002,3	3030,8	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-13

Разработал	Коен В.		
Проверил	Кольцова		
Нач. пр. гр.	Чупарнова		
ГИП	Коен Б.		
Н. контр.	Фоменок		

Элемент ЛМГ36.060.30 ... ЛМГ36.060.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.065.35	3,5	111,1	1678,3	3225,8	3252,5	3279,3	66,5
ЛМГ36.065.40	4,0	111,0	1678,1	3225,5	3252,5	3279,5	76,0
ЛМГ36.065.45	4,5	111,0	1678,0	3225,3	3252,5	3279,8	85,5
ЛМГ36.065.50	5,0	111,0	1677,9	3225,0	3252,5	3280,0	95,0
ЛМГ36.065.60	6,0	111,0	1677,6	3224,5	3252,5	3280,5	114,0
ЛМГ36.065.70	7,0	111,0	1677,3	3224,0	3252,5	3281,0	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

ЗАВОДА ЖБИ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-14

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.065.35 ... ЛМГ36.065.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.070.40	4,0	103,2	1681,7	3475,7	3502,7	3529,7	76,0
ЛМГ36.070.45	4,5	103,2	1681,6	3475,5	3502,7	3530,0	85,5
ЛМГ36.070.50	5,0	103,2	1681,4	3475,2	3502,7	3530,2	95,0
ЛМГ36.070.60	6,0	103,2	1681,2	3474,7	3502,7	3530,7	114,0
ЛМГ36.070.70	7,0	103,2	1681,0	3474,2	3502,7	3531,2	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-15

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.070.40 ... ЛМГ36.070.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.075.45	4,5	96,5	1684,9	3725,7	3752,9	3780,2	85,5
ЛМГ36.075.50	5,0	96,5	1684,7	3725,4	3752,9	3780,4	95,0
ЛМГ36.075.60	6,0	96,5	1684,5	3724,9	3752,9	3780,9	114,0
ЛМГ36.075.70	7,0	96,5	1684,3	3724,4	3752,9	3781,4	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-16

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.075.45 ... ЛМГ36.075.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ36.080.50	5,0	90,5	1687,3	3975,6	4003,1	4030,6	95,0
ЛМГ36.080.60	6,0	90,5	1687,1	3975,1	4003,1	4031,1	114,0
ЛМГ36.080.70	7,0	90,5	1686,9	3974,6	4003,1	4031,6	133,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-17

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ36.080.50 ... ЛМГ36.080.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГ39.000.30	3,0	83,2
ЛМГ39.000.35	3,5	97,0
ЛМГ39.000.40	4,0	110,9
ЛМГ39.000.45	4,5	124,7
ЛМГ39.000.50	5,0	138,6
ЛМГ39.000.60	6,0	166,3
ЛМГ39.000.70	7,0	194,0

1. Материал листов принимается по настоящей документации, допуски на изготовление листов – в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку листа добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-18

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Лист ЛМГ39.000.30 ... ЛМГ39.000.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ39.030.30	3,0	481,6	2180,3	1474,6	1501,1	1527,6	83,2
ЛМГ39.030.35	3,5	481,6	2180,0	1474,4	1501,1	1527,9	97,0
ЛМГ39.030.40	4,0	481,5	2179,6	1474,1	1501,1	1528,1	110,9
ЛМГ39.030.45	4,5	481,4	2179,2	1473,9	1501,1	1528,4	124,7
ЛМГ39.030.50	5,0	481,3	2178,9	1473,6	1501,1	1528,6	138,6
ЛМГ39.030.60	6,0	481,1	2178,1	1473,1	1501,1	1529,1	166,3
ЛМГ39.030.70	7,0	481,0	2177,4	1472,6	1501,1	1529,6	194,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-19

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ39.030.30 ... ЛМГ39.030.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ39.045.30	3,0	333,6	2343,9	2225,2	2251,7	2278,2	83,2
ЛМГ39.045.35	3,5	333,6	2343,7	2225,0	2251,7	2278,5	97,0
ЛМГ39.045.40	4,0	333,6	2343,4	2224,7	2251,7	2278,7	110,9
ЛМГ39.045.45	4,5	333,5	2343,1	2224,5	2251,7	2279,0	124,7
ЛМГ39.045.50	5,0	333,5	2342,9	2224,2	2251,7	2279,2	138,6
ЛМГ39.045.60	6,0	333,4	2342,3	2223,7	2251,7	2279,7	166,3
ЛМГ39.045.70	7,0	333,3	2341,8	2223,2	2251,7	2280,2	194,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-20

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ39.045.30 ... ЛМГ39.045.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ39.060.30	3,0	253,8	2405,2	2975,8	3002,3	3028,8	83,2
ЛМГ39.060.35	3,5	253,8	2404,9	2975,6	3002,3	3029,1	97,0
ЛМГ39.060.40	4,0	253,8	2404,7	2975,3	3002,3	3029,3	110,9
ЛМГ39.060.45	4,5	253,8	2404,5	2975,1	3002,3	3029,6	124,7
ЛМГ39.060.50	5,0	253,7	2404,3	2974,8	3002,3	3029,8	138,6
ЛМГ39.060.60	6,0	253,7	2403,9	2974,3	3002,3	3030,3	166,3
ЛМГ39.060.70	7,0	253,6	2403,5	2973,8	3002,3	3030,8	194,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-21

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ39.060.30 ... ЛМГ39.060.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГ39.075.45	4,5	204,4	2434,4	3725,7	3752,9	3780,2	124,7
ЛМГ39.075.50	5,0	204,4	2434,2	3725,4	3752,9	3780,4	138,6
ЛМГ39.075.60	6,0	204,4	2433,9	3724,9	3752,9	3780,9	166,3
ЛМГ39.075.70	7,0	204,4	2433,5	3724,4	3752,9	3781,4	194,0

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-22

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГ39.075.45 ... ЛМГ39.075.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЛМГП33.000.30 ... ЛМГП33.000.70



ЛМГПн33.000.30 ... ЛМГПн33.000.70





Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГП33.000.30	3,0	19,0
ЛМГП33.000.35	3,5	22,1
ЛМГП33.000.40	4,0	25,3
ЛМГП33.000.45	4,5	28,5
ЛМГП33.000.50	5,0	31,6
ЛМГП33.000.60	6,0	38,0
ЛМГП33.000.70	7,0	44,3

Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГПн33.000.30	3,0	19,0
ЛМГПн33.000.35	3,5	22,1
ЛМГПн33.000.40	4,0	25,3
ЛМГПн33.000.45	4,5	28,5
ЛМГПн33.000.50	5,0	31,6
ЛМГПн33.000.60	6,0	38,0
ЛМГПн33.000.70	7,0	44,3

1. Материал листов принимается по настоящей документации, допуски на изготовление листов – в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку листа добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-23

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Лист ЛМГП33.000.30 ... ЛМГП33.000.70; ЛМГПн33.000.30 ... ЛМГПн33.000.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.025.30	3,0	96,5	953,0	1224,5	1251,0	1277,5	19,0
ЛМГП33.025.35	3,5	96,5	952,8	1224,3	1251,0	1277,8	22,1
ЛМГП33.025.40	4,0	96,5	952,6	1224,0	1251,0	1278,0	25,3
ЛМГП33.025.45	4,5	96,4	952,4	1223,8	1251,0	1278,3	28,5
ЛМГП33.025.50	5,0	96,4	952,2	1223,5	1251,0	1278,5	31,6
ЛМГП33.025.60	6,0	96,4	951,8	1223,0	1251,0	1279,0	38,0
ЛМГП33.025.70	7,0	96,4	951,4	1222,5	1251,0	1279,5	44,3
ЛМГПн33.025.30	3,0	96,5	953,0	1224,5	1251,0	1277,5	19,0
ЛМГПн33.025.35	3,5	96,5	952,8	1224,3	1251,0	1277,8	22,1
ЛМГПн33.025.40	4,0	96,5	952,6	1224,0	1251,0	1278,0	25,3
ЛМГПн33.025.45	4,5	96,4	952,4	1223,8	1251,0	1278,3	28,5
ЛМГПн33.025.50	5,0	96,4	952,2	1223,5	1251,0	1278,5	31,6
ЛМГПн33.025.60	6,0	96,4	951,8	1223,0	1251,0	1279,0	38,0
ЛМГПн33.025.70	7,0	96,4	951,4	1222,5	1251,0	1279,5	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-24

Элемент ЛМГП33.025.30 ... ЛМГП33.025.70; ЛМГПн33.025.30 ... ЛМГПн33.025.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.030.30	3,0	81,0	964,3	1474,6	1501,1	1527,6	19,0
ЛМГП33.030.35	3,5	81,0	964,1	1474,4	1501,1	1527,9	22,1
ЛМГП33.030.40	4,0	81,0	964,0	1474,1	1501,1	1528,1	25,3
ЛМГП33.030.45	4,5	81,0	963,8	1473,9	1501,1	1528,4	28,5
ЛМГП33.030.50	5,0	81,0	963,6	1473,6	1501,1	1528,6	31,6
ЛМГП33.030.60	6,0	81,0	963,3	1473,1	1501,1	1529,1	38,0
ЛМГП33.030.70	7,0	80,9	963,0	1472,6	1501,1	1529,6	44,3
ЛМГПн33.030.30	3,0	81,0	964,3	1474,6	1501,1	1527,6	19,0
ЛМГПн33.030.35	3,5	81,0	964,1	1474,4	1501,1	1527,9	22,1
ЛМГПн33.030.40	4,0	81,0	964,0	1474,1	1501,1	1528,1	25,3
ЛМГПн33.030.45	4,5	81,0	963,8	1473,9	1501,1	1528,4	28,5
ЛМГПн33.030.50	5,0	81,0	963,6	1473,6	1501,1	1528,6	31,6
ЛМГПн33.030.60	6,0	81,0	963,3	1473,1	1501,1	1529,1	38,0
ЛМГПн33.030.70	7,0	80,9	963,0	1472,6	1501,1	1529,6	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-235.03.1-1-25

Элемент ЛМГП33.030.030 ... ЛМГП33.030.70;
ЛМГПн33.030.030 ... ЛМГПн33.030.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.035.30	3,0	69,8	971,5	1724,8	1751,3	1777,8	19,0
ЛМГП33.035.35	3,5	69,8	971,4	1724,6	1751,3	1778,1	22,1
ЛМГП33.035.40	4,0	69,8	971,3	1724,3	1751,3	1778,3	25,3
ЛМГП33.035.45	4,5	69,8	971,1	1724,1	1751,3	1778,6	28,5
ЛМГП33.035.50	5,0	69,8	971,0	1723,8	1751,3	1778,8	31,6
ЛМГП33.035.60	6,0	69,8	970,7	1723,3	1751,3	1779,3	38,0
ЛМГП33.035.70	7,0	69,7	970,4	1722,8	1751,3	1779,8	44,3
ЛМГПн33.035.30	3,0	69,8	971,5	1724,8	1751,3	1777,8	19,0
ЛМГПн33.035.35	3,5	69,8	971,4	1724,6	1751,3	1778,1	22,1
ЛМГПн33.035.40	4,0	69,8	971,3	1724,3	1751,3	1778,3	25,3
ЛМГПн33.035.45	4,5	69,8	971,1	1724,1	1751,3	1778,6	28,5
ЛМГПн33.035.50	5,0	69,8	971,0	1723,8	1751,3	1778,8	31,6
ЛМГПн33.035.60	6,0	69,8	970,7	1723,3	1751,3	1779,3	38,0
ЛМГПн33.035.70	7,0	69,7	970,4	1722,8	1751,3	1779,8	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-26

Элемент ЛМГП33.035.30 ... ЛМГП33.035.70; ЛМГПн33.035.30 ... ЛМГПн33.035.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.040.30	3,0	61,3	976,5	1975,0	2001,5	2028,0	19,0
ЛМГП33.040.35	3,5	61,3	976,4	1974,8	2001,5	2028,3	22,1
ЛМГП33.040.40	4,0	61,3	976,3	1974,5	2001,5	2028,5	25,3
ЛМГП33.040.45	4,5	61,3	976,2	1974,3	2001,5	2028,8	28,5
ЛМГП33.040.50	5,0	61,3	976,0	1974,0	2001,5	2029,0	31,6
ЛМГП33.040.60	6,0	61,3	975,8	1973,5	2001,5	2029,5	38,0
ЛМГП33.040.70	7,0	61,2	975,5	1973,0	2001,5	2030,0	44,3
ЛМГПн33.040.30	3,0	61,3	976,5	1975,0	2001,5	2028,0	19,0
ЛМГПн33.040.35	3,5	61,3	976,4	1974,8	2001,5	2028,3	22,1
ЛМГПн33.040.40	4,0	61,3	976,3	1974,5	2001,5	2028,5	25,3
ЛМГПн33.040.45	4,5	61,3	976,2	1974,3	2001,5	2028,8	28,5
ЛМГПн33.040.50	5,0	61,3	976,0	1974,0	2001,5	2029,0	31,6
ЛМГПн33.040.60	6,0	61,3	975,8	1973,5	2001,5	2029,5	38,0
ЛМГПн33.040.70	7,0	61,2	975,5	1973,0	2001,5	2030,0	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-27

Разработал	Коен В.			Элемент ЛМГП33.040.30 ... ЛМГП33.040.70; ЛМГПн33.040.30 ... ЛМГПн33.040.70
Проверил	Кольцова			
Нач. пр. гр.	Чупарнова			
ГИП	Коен Б.			
Н. контр.	Фоменок			

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.045.30	3,0	54,6	980,1	2225,2	2251,7	2278,2	19,0
ЛМГП33.045.35	3,5	54,6	980,0	2225,0	2251,7	2278,5	22,1
ЛМГП33.045.40	4,0	54,6	979,9	2224,7	2251,7	2278,7	25,3
ЛМГП33.045.45	4,5	54,6	979,8	2224,5	2251,7	2279,0	28,5
ЛМГП33.045.50	5,0	54,6	979,7	2224,2	2251,7	2279,2	31,6
ЛМГП33.045.60	6,0	54,6	979,5	2223,7	2251,7	2279,7	38,0
ЛМГП33.045.70	7,0	54,6	979,2	2223,2	2251,7	2280,2	44,3
ЛМГПн33.045.30	3,0	54,6	980,1	2225,2	2251,7	2278,2	19,0
ЛМГПн33.045.35	3,5	54,6	980,0	2225,0	2251,7	2278,5	22,1
ЛМГПн33.045.40	4,0	54,6	979,9	2224,7	2251,7	2278,7	25,3
ЛМГПн33.045.45	4,5	54,6	979,8	2224,5	2251,7	2279,0	28,5
ЛМГПн33.045.50	5,0	54,6	979,7	2224,2	2251,7	2279,2	31,6
ЛМГПн33.045.60	6,0	54,6	979,5	2223,7	2251,7	2279,7	38,0
ЛМГПн33.045.70	7,0	54,6	979,2	2223,2	2251,7	2280,2	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-28

Элемент ЛМГП33.045.30 ... ЛМГП33.045.70;
ЛМГПн33.045.30 ... ЛМГПн33.045.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.050.30	3,0	49,3	982,8	2475,4	2501,9	2528,4	19,0
ЛМГП33.050.35	3,5	49,3	982,7	2475,2	2501,9	2528,7	22,1
ЛМГП33.050.40	4,0	49,3	982,6	2474,9	2501,9	2528,9	25,3
ЛМГП33.050.45	4,5	49,3	982,5	2474,7	2501,9	2529,2	28,5
ЛМГП33.050.50	5,0	49,2	982,4	2474,4	2501,9	2529,4	31,6
ЛМГП33.050.60	6,0	49,2	982,2	2473,9	2501,9	2529,9	38,0
ЛМГП33.050.70	7,0	49,2	982,0	2473,4	2501,9	2530,4	44,3
ЛМГПн33.050.30	3,0	49,3	982,8	2475,4	2501,9	2528,4	19,0
ЛМГПн33.050.35	3,5	49,3	982,7	2475,2	2501,9	2528,7	22,1
ЛМГПн33.050.40	4,0	49,3	982,6	2474,9	2501,9	2528,9	25,3
ЛМГПн33.050.45	4,5	49,3	982,5	2474,7	2501,9	2529,2	28,5
ЛМГПн33.050.50	5,0	49,2	982,4	2474,4	2501,9	2529,4	31,6
ЛМГПн33.050.60	6,0	49,2	982,2	2473,9	2501,9	2529,9	38,0
ЛМГПн33.050.70	7,0	49,2	982,0	2473,4	2501,9	2530,4	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-29

Элемент ЛМГП33.050.30 ... ЛМГП33.050.70;
ЛМГПн33.050.30 ... ЛМГПн33.050.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.055.30	3,0	44,9	984,9	2725,6	2752,1	2778,6	19,0
ЛМГП33.055.35	3,5	44,9	984,8	2725,4	2752,1	2778,9	22,1
ЛМГП33.055.40	4,0	44,9	984,8	2725,1	2752,1	2779,1	25,3
ЛМГП33.055.45	4,5	44,8	984,7	2724,9	2752,1	2779,4	28,5
ЛМГП33.055.50	5,0	44,8	984,6	2724,6	2752,1	2779,6	31,6
ЛМГП33.055.60	6,0	44,8	984,4	2724,1	2752,1	2780,1	38,0
ЛМГП33.055.70	7,0	44,8	984,2	2723,6	2752,1	2780,6	44,3
ЛМГПн33.055.30	3,0	44,9	984,9	2725,6	2752,1	2778,6	19,0
ЛМГПн33.055.35	3,5	44,9	984,8	2725,4	2752,1	2778,9	22,1
ЛМГПн33.055.40	4,0	44,9	984,8	2725,1	2752,1	2779,1	25,3
ЛМГПн33.055.45	4,5	44,8	984,7	2724,9	2752,1	2779,4	28,5
ЛМГПн33.055.50	5,0	44,8	984,6	2724,6	2752,1	2779,6	31,6
ЛМГПн33.055.60	6,0	44,8	984,4	2724,1	2752,1	2780,1	38,0
ЛМГПн33.055.70	7,0	44,8	984,2	2723,6	2752,1	2780,6	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-30

Элемент ЛМГП33.055.40 ... ЛМГП33.055.70;
ЛМГПн33.055.40 ... ЛМГПн33.055.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.060.30	3,0	41,2	986,6	2975,8	3002,3	3028,8	19,0
ЛМГП33.060.35	3,5	41,2	986,5	2975,6	3002,3	3029,1	22,1
ЛМГП33.060.40	4,0	41,2	986,4	2975,3	3002,3	3029,3	25,3
ЛМГП33.060.45	4,5	41,2	986,3	2975,1	3002,3	3029,6	28,5
ЛМГП33.060.50	5,0	41,2	986,3	2974,8	3002,3	3029,8	31,6
ЛМГП33.060.60	6,0	41,2	986,1	2974,3	3002,3	3030,3	38,0
ЛМГП33.060.70	7,0	41,1	985,9	2973,8	3002,3	3030,8	44,3
ЛМГПн33.060.30	3,0	41,2	986,6	2975,8	3002,3	3028,8	19,0
ЛМГПн33.060.35	3,5	41,2	986,5	2975,6	3002,3	3029,1	22,1
ЛМГПн33.060.40	4,0	41,2	986,4	2975,3	3002,3	3029,3	25,3
ЛМГПн33.060.45	4,5	41,2	986,3	2975,1	3002,3	3029,6	28,5
ЛМГПн33.060.50	5,0	41,2	986,3	2974,8	3002,3	3029,8	31,6
ЛМГПн33.060.60	6,0	41,2	986,1	2974,3	3002,3	3030,3	38,0
ЛМГПн33.060.70	7,0	41,1	985,9	2973,8	3002,3	3030,8	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-31

Разработал	Коен В.		
Проверил	Кольцова		
Нач. пр. гр.	Чупарнова		
ГИП	Коен Б.		
Н. контр.	Фоменок		

Элемент ЛМГП33.060.30 ... ЛМГП33.060.70;
ЛМГПн33.060.30 ... ЛМГПн33.060.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.065.35	3,5	38,0	987,9	3225,8	3252,5	3279,3	22,1
ЛМГП33.065.40	4,0	38,0	987,8	3225,5	3252,5	3279,5	25,3
ЛМГП33.065.45	4,5	38,0	987,7	3225,3	3252,5	3279,8	28,5
ЛМГП33.065.50	5,0	38,0	987,6	3225,0	3252,5	3280,0	31,6
ЛМГП33.065.60	6,0	38,0	987,5	3224,5	3252,5	3280,5	38,0
ЛМГП33.065.70	7,0	38,0	987,3	3224,0	3252,5	3281,0	44,3
ЛМГПн33.065.35	3,5	38,0	987,9	3225,8	3252,5	3279,3	22,1
ЛМГПн33.065.40	4,0	38,0	987,8	3225,5	3252,5	3279,5	25,3
ЛМГПн33.065.45	4,5	38,0	987,7	3225,3	3252,5	3279,8	28,5
ЛМГПн33.065.50	5,0	38,0	987,6	3225,0	3252,5	3280,0	31,6
ЛМГПн33.065.60	6,0	38,0	987,5	3224,5	3252,5	3280,5	38,0
ЛМГПн33.065.70	7,0	38,0	987,3	3224,0	3252,5	3281,0	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-32

Элемент ЛМГП33.065.35 ... ЛМГП33.065.70; ЛМГПн33.065.35 ... ЛМГПн33.065.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.070.40	4,0	35,4	988,9	3475,7	3502,7	3529,7	25,3
ЛМГП33.070.45	4,5	35,3	988,9	3475,5	3502,7	3530,0	28,5
ЛМГП33.070.50	5,0	35,3	988,8	3475,2	3502,7	3530,2	31,6
ЛМГП33.070.60	6,0	35,3	988,6	3474,7	3502,7	3530,7	38,0
ЛМГП33.070.70	7,0	35,3	988,5	3474,2	3502,7	3531,2	44,3
ЛМГПн33.070.40	4,0	35,4	988,9	3475,7	3502,7	3529,7	25,3
ЛМГПн33.070.45	4,5	35,3	988,9	3475,5	3502,7	3530,0	28,5
ЛМГПн33.070.50	5,0	35,3	988,8	3475,2	3502,7	3530,2	31,6
ЛМГПн33.070.60	6,0	35,3	988,6	3474,7	3502,7	3530,7	38,0
ЛМГПн33.070.70	7,0	35,3	988,5	3474,2	3502,7	3531,2	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-33

Элемент ЛМГП33.070.40 ... ЛМГП33.070.070; ЛМГПн33.070.40 ... ЛМГПн33.070.070

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.075.45	4,5	33,0	989,8	3725,7	3752,9	3780,2	28,5
ЛМГП33.075.50	5,0	33,0	989,7	3725,4	3752,9	3780,4	31,6
ЛМГП33.075.60	6,0	33,0	989,6	3724,9	3752,9	3780,9	38,0
ЛМГП33.075.70	7,0	33,0	989,5	3724,4	3752,9	3781,4	44,3
ЛМГПн33.075.45	4,5	33,0	989,8	3725,7	3752,9	3780,2	28,5
ЛМГПн33.075.50	5,0	33,0	989,7	3725,4	3752,9	3780,4	31,6
ЛМГПн33.075.60	6,0	33,0	989,6	3724,9	3752,9	3780,9	38,0
ЛМГПн33.075.70	7,0	33,0	989,5	3724,4	3752,9	3781,4	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-34

Элемент ЛМГП33.075.45 ... ЛМГП33.075.070; ЛМГПн33.075.45 ... ЛМГПн33.075.070

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГП33.080.50	5,0	31,0	990,6	3975,6	4003,1	4030,6	31,6
ЛМГП33.080.60	6,0	31,0	990,4	3975,1	4003,1	4031,1	38,0
ЛМГП33.080.70	7,0	31,0	990,3	3974,6	4003,1	4031,6	44,3
ЛМГПн33.080.50	5,0	31,0	990,6	3975,6	4003,1	4030,6	31,6
ЛМГПн33.080.60	6,0	31,0	990,4	3975,1	4003,1	4031,1	38,0
ЛМГПн33.080.70	7,0	31,0	990,3	3974,6	4003,1	4031,6	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-35

Элемент ЛМГП33.080.50 ... ЛМГП33.080.70; ЛМГПн33.080.50 ... ЛМГПн33.080.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЛМГЛ33.000.30 ... ЛМГЛ33.000.70



Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГЛ33.000.30	3,0	19,0
ЛМГЛ33.000.35	3,5	22,1
ЛМГЛ33.000.40	4,0	25,3
ЛМГЛ33.000.45	4,5	28,5
ЛМГЛ33.000.50	5,0	31,6
ЛМГЛ33.000.60	6,0	38,0
ЛМГЛ33.000.70	7,0	44,3

ЛМГЛн33.000.30 ... ЛМГЛн33.000.70





Марка листа	Толщина листа, мм	Масса листа, кг
ЛМГЛн33.000.30	3,0	19,0
ЛМГЛн33.000.35	3,5	22,1
ЛМГЛн33.000.40	4,0	25,3
ЛМГЛн33.000.45	4,5	28,5
ЛМГЛн33.000.50	5,0	31,6
ЛМГЛн33.000.60	6,0	38,0
ЛМГЛн33.000.70	7,0	44,3

1. Материал листов принимается по настоящей документации, допуски на изготовление листов – в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку листа добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-36

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Лист ЛМГЛ33.000.30 ... ЛМГЛ33.000.70; ЛМГЛн33.000.30 ... ЛМГЛн33.000.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.025.30	3,0	96,5	953,0	1224,5	1251,0	1277,5	19,0
ЛМГЛ33.025.35	3,5	96,5	952,8	1224,3	1251,0	1277,8	22,1
ЛМГЛ33.025.40	4,0	96,5	952,6	1224,0	1251,0	1278,0	25,3
ЛМГЛ33.025.45	4,5	96,4	952,4	1223,8	1251,0	1278,3	28,5
ЛМГЛ33.025.50	5,0	96,4	952,2	1223,5	1251,0	1278,5	31,6
ЛМГЛ33.025.60	6,0	96,4	951,8	1223,0	1251,0	1279,0	38,0
ЛМГЛ33.025.70	7,0	96,4	951,4	1222,5	1251,0	1279,5	44,3
ЛМГЛн33.025.30	3,0	96,5	953,0	1224,5	1251,0	1277,5	19,0
ЛМГЛн33.025.35	3,5	96,5	952,8	1224,3	1251,0	1277,8	22,1
ЛМГЛн33.025.40	4,0	96,5	952,6	1224,0	1251,0	1278,0	25,3
ЛМГЛн33.025.45	4,5	96,4	952,4	1223,8	1251,0	1278,3	28,5
ЛМГЛн33.025.50	5,0	96,4	952,2	1223,5	1251,0	1278,5	31,6
ЛМГЛн33.025.60	6,0	96,4	951,8	1223,0	1251,0	1279,0	38,0
ЛМГЛн33.025.70	7,0	96,4	951,4	1222,5	1251,0	1279,5	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-37

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГЛ33.025.30 ... ЛМГЛ33.025.70;
ЛМГЛн33.025.30 ... ЛМГЛн33.025.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.030.30	3,0	81,0	964,3	1474,6	1501,1	1527,6	19,0
ЛМГЛ33.030.35	3,5	81,0	964,1	1474,4	1501,1	1527,9	22,1
ЛМГЛ33.030.40	4,0	81,0	964,0	1474,1	1501,1	1528,1	25,3
ЛМГЛ33.030.45	4,5	81,0	963,8	1473,9	1501,1	1528,4	28,5
ЛМГЛ33.030.50	5,0	81,0	963,6	1473,6	1501,1	1528,6	31,6
ЛМГЛ33.030.60	6,0	81,0	963,3	1473,1	1501,1	1529,1	38,0
ЛМГЛ33.030.70	7,0	80,9	963,0	1472,6	1501,1	1529,6	44,3
ЛМГЛн33.030.30	3,0	81,0	964,3	1474,6	1501,1	1527,6	19,0
ЛМГЛн33.030.35	3,5	81,0	964,1	1474,4	1501,1	1527,9	22,1
ЛМГЛн33.030.40	4,0	81,0	964,0	1474,1	1501,1	1528,1	25,3
ЛМГЛн33.030.45	4,5	81,0	963,8	1473,9	1501,1	1528,4	28,5
ЛМГЛн33.030.50	5,0	81,0	963,6	1473,6	1501,1	1528,6	31,6
ЛМГЛн33.030.60	6,0	81,0	963,3	1473,1	1501,1	1529,1	38,0
ЛМГЛн33.030.70	7,0	80,9	963,0	1472,6	1501,1	1529,6	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-235.03.1-1-38

Элемент ЛМГЛ33.030.30 ... ЛМГЛ33.030.70;
ЛМГЛн33.030.30 ... ЛМГЛн33.030.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.035.30	3,0	69,8	971,5	1724,8	1751,3	1777,8	19,0
ЛМГЛ33.035.35	3,5	69,8	971,4	1724,6	1751,3	1778,1	22,1
ЛМГЛ33.035.40	4,0	69,8	971,3	1724,3	1751,3	1778,3	25,3
ЛМГЛ33.035.45	4,5	69,8	971,1	1724,1	1751,3	1778,6	28,5
ЛМГЛ33.035.50	5,0	69,8	971,0	1723,8	1751,3	1778,8	31,6
ЛМГЛ33.035.60	6,0	69,8	970,7	1723,3	1751,3	1779,3	38,0
ЛМГЛ33.035.70	7,0	69,7	970,4	1722,8	1751,3	1779,8	44,3
ЛМГЛн33.035.30	3,0	69,8	971,5	1724,8	1751,3	1777,8	19,0
ЛМГЛн33.035.35	3,5	69,8	971,4	1724,6	1751,3	1778,1	22,1
ЛМГЛн33.035.40	4,0	69,8	971,3	1724,3	1751,3	1778,3	25,3
ЛМГЛн33.035.45	4,5	69,8	971,1	1724,1	1751,3	1778,6	28,5
ЛМГЛн33.035.50	5,0	69,8	971,0	1723,8	1751,3	1778,8	31,6
ЛМГЛн33.035.60	6,0	69,8	970,7	1723,3	1751,3	1779,3	38,0
ЛМГЛн33.035.70	7,0	69,7	970,4	1722,8	1751,3	1779,8	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-39

Элемент ЛМГЛ33.035.30 ... ЛМГЛ33.035.70;
ЛМГЛн33.035.30 ... ЛМГЛн33.035.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.040.30	3,0	61,3	976,5	1975,0	2001,5	2028,0	19,0
ЛМГЛ33.040.35	3,5	61,3	976,4	1974,8	2001,5	2028,3	22,1
ЛМГЛ33.040.40	4,0	61,3	976,3	1974,5	2001,5	2028,5	25,3
ЛМГЛ33.040.45	4,5	61,3	976,2	1974,3	2001,5	2028,8	28,5
ЛМГЛ33.040.50	5,0	61,3	976,0	1974,0	2001,5	2029,0	31,6
ЛМГЛ33.040.60	6,0	61,3	975,8	1973,5	2001,5	2029,5	38,0
ЛМГЛ33.040.70	7,0	61,2	975,5	1973,0	2001,5	2030,0	44,3
ЛМГЛн33.040.30	3,0	61,3	976,5	1975,0	2001,5	2028,0	19,0
ЛМГЛн33.040.35	3,5	61,3	976,4	1974,8	2001,5	2028,3	22,1
ЛМГЛн33.040.40	4,0	61,3	976,3	1974,5	2001,5	2028,5	25,3
ЛМГЛн33.040.45	4,5	61,3	976,2	1974,3	2001,5	2028,8	28,5
ЛМГЛн33.040.50	5,0	61,3	976,0	1974,0	2001,5	2029,0	31,6
ЛМГЛн33.040.60	6,0	61,3	975,8	1973,5	2001,5	2029,5	38,0
ЛМГЛн33.040.70	7,0	61,2	975,5	1973,0	2001,5	2030,0	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-40

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГЛ33.040.30 ... ЛМГЛ33.040.70;
ЛМГЛн33.040.30 ... ЛМГЛн33.040.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.045..30	3,0	54,6	980,1	2225,2	2251,7	2278,2	19,0
ЛМГЛ33.045..35	3,5	54,6	980,0	2225,0	2251,7	2278,5	22,1
ЛМГЛ33.045..40	4,0	54,6	979,9	2224,7	2251,7	2278,7	25,3
ЛМГЛ33.045.45	4,5	54,6	979,8	2224,5	2251,7	2279,0	28,5
ЛМГЛ33.045..50	5,0	54,6	979,7	2224,2	2251,7	2279,2	31,6
ЛМГЛ33.045..60	6,0	54,6	979,5	2223,7	2251,7	2279,7	38,0
ЛМГЛ33.045..70	7,0	54,6	979,2	2223,2	2251,7	2280,2	44,3
ЛМГЛн33.045..30	3,0	54,6	980,1	2225,2	2251,7	2278,2	19,0
ЛМГЛн33.045..35	3,5	54,6	980,0	2225,0	2251,7	2278,5	22,1
ЛМГЛн33.045..40	4,0	54,6	979,9	2224,7	2251,7	2278,7	25,3
ЛМГЛн33.045.45	4,5	54,6	979,8	2224,5	2251,7	2279,0	28,5
ЛМГЛн33.045..50	5,0	54,6	979,7	2224,2	2251,7	2279,2	31,6
ЛМГЛн33.045..60	6,0	54,6	979,5	2223,7	2251,7	2279,7	38,0
ЛМГЛн33.045..70	7,0	54,6	979,2	2223,2	2251,7	2280,2	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-41

Разработал	Коен В.	
Проверил	Кольцова	
Нач. пр. гр.	Чупарнова	
ГИП	Коен Б.	
Н. контр.	Фоменок	

Элемент ЛМГЛ33.045..30 ... ЛМГЛ33.045..70; ЛМГЛн33.045..30 ... ЛМГЛн33.045..70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_В$, мм	$R_О$, мм	$R_Н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.050.30	3,0	49,3	982,8	2475,4	2501,9	2528,4	19,0
ЛМГЛ33.050.35	3,5	49,3	982,7	2475,2	2501,9	2528,7	22,1
ЛМГЛ33.050.40	4,0	49,3	982,6	2474,9	2501,9	2528,9	25,3
ЛМГЛ33.050.45	4,5	49,3	982,5	2474,7	2501,9	2529,2	28,5
ЛМГЛ33.050.50	5,0	49,2	982,4	2474,4	2501,9	2529,4	31,6
ЛМГЛ33.050.60	6,0	49,2	982,2	2473,9	2501,9	2529,9	38,0
ЛМГЛ33.050.70	7,0	49,2	982,0	2473,4	2501,9	2530,4	44,3
ЛМГЛн33.050.30	3,0	49,3	982,8	2475,4	2501,9	2528,4	19,0
ЛМГЛн33.050.35	3,5	49,3	982,7	2475,2	2501,9	2528,7	22,1
ЛМГЛн33.050.40	4,0	49,3	982,6	2474,9	2501,9	2528,9	25,3
ЛМГЛн33.050.45	4,5	49,3	982,5	2474,7	2501,9	2529,2	28,5
ЛМГЛн33.050.50	5,0	49,2	982,4	2474,4	2501,9	2529,4	31,6
ЛМГЛн33.050.60	6,0	49,2	982,2	2473,9	2501,9	2529,9	38,0
ЛМГЛн33.050.70	7,0	49,2	982,0	2473,4	2501,9	2530,4	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-42

Элемент ЛМГЛ33.050.30 ... ЛМГЛ33.050.70;
ЛМГЛн33.050.30 ... ЛМГЛн33.050.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.055.30	3,0	44,9	984,9	2725,6	2752,1	2778,6	19,0
ЛМГЛ33.055.35	3,5	44,9	984,8	2725,4	2752,1	2778,9	22,1
ЛМГЛ33.055.40	4,0	44,9	984,8	2725,1	2752,1	2779,1	25,3
ЛМГЛ33.055.45	4,5	44,8	984,7	2724,9	2752,1	2779,4	28,5
ЛМГЛ33.055.50	5,0	44,8	984,6	2724,6	2752,1	2779,6	31,6
ЛМГЛ33.055.60	6,0	44,8	984,4	2724,1	2752,1	2780,1	38,0
ЛМГЛ33.055.70	7,0	44,8	984,2	2723,6	2752,1	2780,6	44,3
ЛМГЛн33.055.30	3,0	44,9	984,9	2725,6	2752,1	2778,6	19,0
ЛМГЛн33.055.35	3,5	44,9	984,8	2725,4	2752,1	2778,9	22,1
ЛМГЛн33.055.40	4,0	44,9	984,8	2725,1	2752,1	2779,1	25,3
ЛМГЛн33.055.45	4,5	44,8	984,7	2724,9	2752,1	2779,4	28,5
ЛМГЛн33.055.50	5,0	44,8	984,6	2724,6	2752,1	2779,6	31,6
ЛМГЛн33.055.60	6,0	44,8	984,4	2724,1	2752,1	2780,1	38,0
ЛМГЛн33.055.70	7,0	44,8	984,2	2723,6	2752,1	2780,6	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-43

Элемент ЛМГЛ33.055.40 ... ЛМГЛ33.055.70;
ЛМГЛн33.055.40 ... ЛМГЛн33.055.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	$R_о$, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.060.30	3,0	41,2	986,6	2975,8	3002,3	3028,8	19,0
ЛМГЛ33.060.35	3,5	41,2	986,5	2975,6	3002,3	3029,1	22,1
ЛМГЛ33.060.40	4,0	41,2	986,4	2975,3	3002,3	3029,3	25,3
ЛМГЛ33.060.45	4,5	41,2	986,3	2975,1	3002,3	3029,6	28,5
ЛМГЛ33.060.50	5,0	41,2	986,3	2974,8	3002,3	3029,8	31,6
ЛМГЛ33.060.60	6,0	41,2	986,1	2974,3	3002,3	3030,3	38,0
ЛМГЛ33.060.70	7,0	41,1	985,9	2973,8	3002,3	3030,8	44,3
ЛМГЛн33.060.30	3,0	41,2	986,6	2975,8	3002,3	3028,8	19,0
ЛМГЛн33.060.35	3,5	41,2	986,5	2975,6	3002,3	3029,1	22,1
ЛМГЛн33.060.40	4,0	41,2	986,4	2975,3	3002,3	3029,3	25,3
ЛМГЛн33.060.45	4,5	41,2	986,3	2975,1	3002,3	3029,6	28,5
ЛМГЛн33.060.50	5,0	41,2	986,3	2974,8	3002,3	3029,8	31,6
ЛМГЛн33.060.60	6,0	41,2	986,1	2974,3	3002,3	3030,3	38,0
ЛМГЛн33.060.70	7,0	41,1	985,9	2973,8	3002,3	3030,8	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-44

Элемент ЛМГЛ33.060.30 ... ЛМГЛ33.060.70;
ЛМГЛн33.060.30 ... ЛМГЛн33.060.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.065.35	3,5	38,0	987,9	3225,8	3252,5	3279,3	22,1
ЛМГЛ33.065.40	4,0	38,0	987,8	3225,5	3252,5	3279,5	25,3
ЛМГЛ33.065.45	4,5	38,0	987,7	3225,3	3252,5	3279,8	28,5
ЛМГЛ33.065.50	5,0	38,0	987,6	3225,0	3252,5	3280,0	31,6
ЛМГЛ33.065.60	6,0	38,0	987,5	3224,5	3252,5	3280,5	38,0
ЛМГЛ33.065.70	7,0	38,0	987,3	3224,0	3252,5	3281,0	44,3
ЛМГЛн33.065.35	3,5	38,0	987,9	3225,8	3252,5	3279,3	22,1
ЛМГЛн33.065.40	4,0	38,0	987,8	3225,5	3252,5	3279,5	25,3
ЛМГЛн33.065.45	4,5	38,0	987,7	3225,3	3252,5	3279,8	28,5
ЛМГЛн33.065.50	5,0	38,0	987,6	3225,0	3252,5	3280,0	31,6
ЛМГЛн33.065.60	6,0	38,0	987,5	3224,5	3252,5	3280,5	38,0
ЛМГЛн33.065.70	7,0	38,0	987,3	3224,0	3252,5	3281,0	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-45

Элемент ЛМГЛ33.065.35 ... ЛМГЛ33.065.70
ЛМГЛн33.065.35 ... ЛМГЛн33.065.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.070.40	4,0	35,4	988,9	3475,7	3502,7	3529,7	25,3
ЛМГЛ33.070.45	4,5	35,3	988,9	3475,5	3502,7	3530,0	28,5
ЛМГЛ33.070.50	5,0	35,3	988,8	3475,2	3502,7	3530,2	31,6
ЛМГЛ33.070.60	6,0	35,3	988,6	3474,7	3502,7	3530,7	38,0
ЛМГЛ33.070.70	7,0	35,3	988,5	3474,2	3502,7	3531,2	44,3
ЛМГЛн33.070.40	4,0	35,4	988,9	3475,7	3502,7	3529,7	25,3
ЛМГЛн33.070.45	4,5	35,3	988,9	3475,5	3502,7	3530,0	28,5
ЛМГЛн33.070.50	5,0	35,3	988,8	3475,2	3502,7	3530,2	31,6
ЛМГЛн33.070.60	6,0	35,3	988,6	3474,7	3502,7	3530,7	38,0
ЛМГЛн33.070.70	7,0	35,3	988,5	3474,2	3502,7	3531,2	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-46

Элемент ЛМГЛ33.070.40 ... ЛМГЛ33.070.70; ЛМГЛн33.070.40 ... ЛМГЛн33.070.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	R_B, мм	R_O, мм	R_H, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.075.45	4,5	33,0	989,8	3725,7	3752,9	3780,2	28,5
ЛМГЛ33.075.50	5,0	33,0	989,7	3474,7	3752,9	3780,4	31,6
ЛМГЛ33.075.60	6,0	33,0	989,6	3474,7	3752,9	3780,9	38,0
ЛМГЛ33.075.70	7,0	33,0	989,5	3474,2	3752,9	3781,4	44,3
ЛМГЛн33.075.45	4,5	33,0	989,8	3474,7	3752,9	3780,2	28,5
ЛМГЛн33.075.50	5,0	33,0	989,7	3474,2	3752,9	3780,4	31,6
ЛМГЛн33.075.60	6,0	33,0	989,6	3474,7	3752,9	3780,9	38,0
ЛМГЛн33.075.70	7,0	33,0	989,5	3474,2	3752,9	3781,4	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-47

Элемент ЛМГЛ33.075.45 ... ЛМГЛ33.075.70; ЛМГЛн33.075.45 ... ЛМГЛн33.075.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка элемента	d, мм	a, мм	b, мм	$R_в$, мм	R_0, мм	$R_н$, мм	Масса элемента, кг
ЛМГЛ33.080.50	5,0	31,0	990,6	3975,6	4003,1	4030,6	31,6
ЛМГЛ33.080.60	6,0	31,0	990,4	3975,1	4003,1	4031,1	38,0
ЛМГЛ33.080.70	7,0	31,0	990,3	3974,6	4003,1	4031,6	44,3
ЛМГЛн33.080.50	5,0	31,0	990,6	3975,6	4003,1	4030,6	31,6
ЛМГЛн33.080.60	6,0	31,0	990,4	3975,1	4003,1	4031,1	38,0
ЛМГЛн33.080.70	7,0	31,0	990,3	3974,6	4003,1	4031,6	44,3

1. Допуски на изготовление элементов труб принимаются в соответствии с действующими техническими условиями завода-изготовителя.
2. Для труб северного исполнения в марку элемента добавляется индекс "М"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Коен В.			
Проверил		Кольцова			
Нач. пр. гр.		Чупарнова			
ГИП		Коен Б.			
Н. контр.		Фоменок			

3.501.3-185.03.1-1-48

Элемент ЛМГЛ33.080.50 ... ЛМГЛ33.080.70; ЛМГЛн33.080.50 ... ЛМГЛн33.080.70

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

6,3



Обозначение	Размеры, мм			Масса болта, кг
	l_1	l	l_0	
3.501.3-185.03.1-1-49	64	45	42	0,192
-01	79	60	57	0,224
(монтажные) -02	119	100	97	0,308

1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
   отверстий - H14; валов - h14; остальные +t2/2.
3. Неуказанные радиусы R1,5мм
4. Класс прочности по ГОСТ 1759.4-87
5. Резьба по ГОСТ 24705-81
6. Маркировка по ГОСТ 1759.0-87
7. Концевая часть болта по ГОСТ 12414-94
8. Материал болтов по п.п.1.3.2.1. и 1.3.2.2. ТУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

3.501.3-185.03.1-1-49

Разработал	Коен В.		
Проверил	Кольцова		
Нач. пр. гр.	Чупарнова		
ГИП	Коен Б.		
Н. контр.	Фоменок		

Болт М20-6g

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСМОСТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

6,3





1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
   отверстий – H14; валов – h14; остальные +t2/2.
3. Неуказанные радиусы R1,5мм
4. Класс прочности по ГОСТ 1759.5-87
5. Резьба по ГОСТ 24705-81
6. Маркировка по ГОСТ 1759.0-87
7. Материал гаек по п.1.3.2.3. ТУ
8. Теоретическая масса гайки 0,057 кг

ЗАВОДА ЖБИ

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.							3.501.3-185.03.1-1-50	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
		Разработал		Коен В.			Гайка М20-6Н	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
		Проверил		Кольцова				ТРАНСМОСТ
		Нач. пр. гр.		Чупарнова				
		ГИП		Коен Б.				
		Н. контр.		Фоменок				

https://zavodjbi.com/